

የአካባቢና ማኅበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ የጥናት ሪፖርት
(የተከለሰ)

የፕሮጀክት ባለቤት:- ሮሃ ሜዲካል ካምፓስ
ቦሌ ክ/ከተማ፣ ወረዳ 13
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ለኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን የቀረበ
አድራሻ:- አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

አገልግሎት: 2024 (እ.ኤ.አ.)

አዕጽሮተ ጥናት

መግቢያ

ሮሃ ሜዲካል ካምፓስ ኃ/የተ/የግ/ማ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ጥራትና ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው የጤና ክብካቤ አገልግሎት ከፍተኛ እንዳለ በመረዳት ይህንን ክፍተት ለመሙላት የሮሃ ሜዲካል ካምፓስን በአዲስ አበባ ለመገንባት አቅዷል። ሮሃ ሜዲካል ካምፓስ (ሮሃ) በመሐል አዲስ አበባ የሚገነባ መልቲ-ዲስፕሊኒሪ የጤና ክብካቤ ማዕከል ነው። ሮሃ ሲጠናቀቅ በርካታ ሆስፒታሎችን፣ የተመላላሽ ታካሚ ፋሲሊቲዎችን፣ የምርምርና የፈጠራ ማዕከልን፣ የህክምና ትምህርት ቤትን፣ ለሳይንስና ለጤና ክብካቤ ኩባንያዎች የሚሆን የቢሮ ፓርክና ሌሎች ተጓዳኝ አገልግሎቶችን የሚያካትት ይሆናል። በአፍሪካ ውስጥ ከሚገኙ ግዙፍ የጤና ክብካቤ የልማት ፕሮጀክቶች መካከል አንደኛው ሲሆን በተለያዩ ምዕራፎች በሚቀጥሉት 5-10 ዓመታት ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ሮሃ በመሐል አዲስ አበባ የሚገኝ ትልቅ ቦታ አግኝቷል።

ይህ ሰነድ የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን (በፊት “የአካባቢ፣ የደን እና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን (አ.ደ.አ.ን.ኮ) ያጸደቀው የአካባቢና ማኅበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ (እ.ኤ.አ 23 ዲሴምበር 2021፣ ቁጥር 9/1.1/6131.14) ላይ ማሻሻያዎች ተደርገውበት የቀረበ ነው። ማሻሻያው፣ ሃያ ሁለት (22) ሄክታር የሚሆን የሮሃ ቦታ ለሌሎች የመንግስት ፕሮጀክቶች የሚተላለፍ መሆኑን ከግምት የሚያስገባ በመሆኑ ለፕሮጀክቱ ዘላቂነት ቁልፍ ሚና እንደሚኖረው ይታሰባል። በመሆኑም፣ ይህ ማሻሻያ አሁን በሮሃ ይዘታ ሥራ ባለው ስድስት (6) ሄክታር ቦታ ውስጥ የሚኖሩትን ተመጣጣኝ ኃላፊዎች የያዘ ነው። በተጨማሪም ይህ የፕሮጀክቱ ክንውን እየተካሄደ በመሆኑ እንደ የወለል ጥላኖች፣ የውጋጅ አስተዳደርና የመሳሰሉ አገልግሎቶች ዝርዝር ዕቅዶችና በጀቶች በዚህ በተሻሻለው ሪፖርት ውስጥ ተካትተዋል።

የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ቅኝት

ግቦችና ዝርዝር ዓላማዎች

ሮሃ ፣ 1,100 አልጋዎች ያሏቸውን ከፍተኛ ስፔሻላቲዎችን እንዲሁም ዘመን አፈራሽ ቴክኖሎጂዎችን ያካተቱ አምስት ሆስፒታሎችን፣ የህክምና ትምህርት ቤትንና ሌሎች የአገልግሎት ሕንጻዎችን የሚይዝ ነው። ሁሉንም የታሰቡትን ልማቶች ለማጠናቀቅ በግምት 300 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚፈጅ ይሆናል።

የሮሃ የመጀመሪያው ክፍል (“ክፍል 1” ወይም “ፕሮጀክቱ”) የረቀቀ የባለ ብዝሃ-ስፔሻላቲ ሆስፒታልን መክፈትንና አጠቃላይ የካምፕሱን ማስተር ፕላን ማጠናቀቅን የሚያካትት ነው። የመጀመሪያው ሆስፒታል እስከ 350 አልጋዎችን የሚይዝና ጠቅላላ ስፋቱ 38,000 ካሬ ሜትር ሲሆን አጠቃላይ የስፔሻላቲ አማራጮችን የሚይዝ ነው። ማስተር ፕላኑን የማዘጋጀቱ ሒደት ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች የሚሳተፉበትና ባለ ብዝሃ-ዓመት ልማትን መሠረት በማድረግ ለመላው የስድስት (6) ሄክታር መሬት የሚሆን የትግበራ ዕቅድ ይመነጭበታል ተብሎ ይጠበቃል።

በአሁኑ ወቅት የታቀደው ብዙ ስፔሻላቲዎችን የሚይዘው ሆስፒታል በግንባታ ላይ ሲሆን ጎን ለጎን የአፕራክስ ዕቅድ ዝግጅት እየተከናወነ ነው። ሆስፒታሉ እ.ኤ.አ. በ2026 አገልግሎት መስጠት ይጀምራል። ከዚህ ሌላ ፕሮጀክቱ ከዚህ በፊት በይዘታው ሥር ለሚገኘው 28 ሄክታር መሬት የመልሶ ማስፈር ዕቅድ ተግባራዊ፤ 12,000 የሚሆኑ 35 ልዩ ልዩ ዝርያዎች ያሏቸው አገር-በቀል ዛፎችን ተክሏል። የዚህ የአካባቢና ማኅበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ ጥናት ዓላማ የጤና ክብካቤ ፋሲሊቲውን ዋና ዋና አዎንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖዎች መለየት እንዲሁም ከአማራጭ ትንተናዎች ጋር የሚያያዙ የተጽዕኖ ማቅለያ እርምጃዎችን መቀየስ ነው። ሪፖርቱን ለማጠናቀቅ ከቀደምት እና ድህረ የመረጃ ምንጮች ተሰብስቧል። ተጽዕኖ ከደረሰበት ማኅበረሰብና በቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ 13 እና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ከሚገኙ ባለድርሻ ቢሮዎች ጋር ምክክሮች ተካሂደዋል።

የፕሮጀክት አማራጭ

ባዮፊዚካል፣ ማኅበራዊ-ኢኮኖሚያዊና ቴክኒካዊ ሁኔታዎችን ከግምት በማስገባት የተለያዩ የፕሮጀክት አማራጮች ተፈትሸዋል። የተፈተሹት አማራጮች፡-

- የአማራጭ ፕሮጀክት አለመኖር
- የፕሮጀክት መስክ አማራጮች
- የፕሮጀክት የጊዜ ሰሌዳ አማራጮች
- የፕሮጀክት ንድፍ አማራጮች ናቸው።

ቴክኒካዊ ተፈጻሚነትን፣ ኢኮኖሚያዊ አዋጪነትንና የአካባቢያዊ ተጽዕኖን ታሳቢ በማድረግ ሲተነተን በሃሳብነት የቀረበው ፕሮጀክት በዚህ ጊዜ ከሁሉም የተሻለው አማራጭ ሆኖ ተገኝቷል። ለከተማው ጤና እና ኢኮኖሚ የሚኖረውን ጠቀሜታ እንዲሁም በማኅበራዊና ባዮፊዚካል ከባቢው ላይ የሚኖረውን ዝቅተኛ ተጽዕኖ ስንመለከት ፕሮጀክቱ አጠቃላይ አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዳለው መደምደም ይቻላል።

የፕሮጀክቱ መገኛ

ፕሮጀክቱ በአዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ፣ ቦሌ ክ/ከተማ፣ ወረዳ 13 ከዚህ በታች በተመለከቱት የጂፒኤስ ኮከርዲኔቶች ላይ የሚገኝ ነው፡-

38.7990624554134, 8.99596804879402: 38.7968940841604, 8.99665577491354:
 38.7965150900542, 8.99591102525657: 38.7961102107737, 8.99476572934434:
 38.7961142284343, 8.99475750148445: 38.7980780582021, 8.99419399722231:
 38.7988368967273, 8.99452565776149: 38.7990624554134, 8.99596804879402

ፕሮጀክቱ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በቅርብ ርቀት የሚገኝ ሲሆን ከአየር ማረፊያው ወደ ዳያስፖራ አደባባይ በሚወስደው የቀለበት መንገድ በኩል ይገኛል (ከታች ያለውን ምስል ይመልከቱ)።



ተቋማዊና ሕጋዊ ማዕቀፎች

እ.ኤ.አ. በ2000 በወጣው የኢትዮጵያ የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ መመሪያ መሠረት ሊለማ የታሰበው ሆስፒታል በሰንጠረዥ 1 ሥር የሚገኝ በመሆኑ በአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን ከመጽደቅ በፊት አጠቃላይ የአካባቢና ማኅበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ (አ.ማ.ተ.ግ) ማከናወን አለበት። በመሆኑም ሮሃ ሜዲካል ካምፓስ (“አልሚ”) የአ.ማ.ተ.ግ ጥናቱን እንዲያካሂድ “██████████” የተባለውን አማካሪ ደርጅት ቀጥሯል።

የጥናቱ ወሰን በፕሮጀክቱ ዐባይት የአካባቢያዊና ማኅበራዊ አካላት ላይ ያተኮረ ሲሆን እነዚህም የመስክና የሰነድ ዳሰሳን መሠረት በማድረግ የተለዩ ናቸው። የመስክ ቅኝቶች፣ በፕሮጀክቱ ተጽዕኖ ሊደርስባቸው የሚችሉ የተለያዩ ተፈጥሮአዊና ሰው-ሰራሽ አካባቢያዊ አሃዶች መኖራቸውን ያመለክታሉ። እነዚህም የመንግስት ትምህርት ቤቶችን፣ ነዋሪዎችን፣ አነስተኛና ጥቃቅን ኤንተርፕራይዞችንና ቤቶችን እንዲሁም የኮንክሪት ማምረቻዎችን ያካትታሉ።

የአ.ማ.ተ.ግ ጥናቱን አፈጻጸም ተቋማዊ አሠራሮችን በሚመለከት የስትራቴጂዎችን፣ ፖሊሲዎችን፣ ሕጎችንና ስታንዳርዶችን እንዲሁም የአሠራሮችን ቀረጻ የማስጀመርና የማስተባበር ጥናቶች ሲጸድቁም አተገባበራቸውን የመከታተልና የማስከበር ኃላፊነት የተሰጠው የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን ነው። ከዚህም በተጨማሪ የዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ስምምነቶች ትግበራና ክትትል ኃላፊነት አለበት። ይኸው መሥሪያ ቤት የአ.ማ.ተ.ግ ሪፖርቶችን የመገምገምና የማጽደቅ እንዲሁም ፈቃድ የመስጠት ሥልጣን ያለው ከመሆኑ በተጨማሪ ለአ.ማ.ተ.ግ ባለሞያዎች ፈቃድ የሚሰጥም ነው። ባለሥልጣኑ በክልል ደረጃዎች ቢሮዎች እንዲሁም በየወረዳዎች መኮንኖች ያሉት ቢሆንም ይህ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ኮሚሽን ሥር የተመዘገበ በመሆኑ አልሚው የአ.ማ.ተ.ግ ጥናቱን እንዲያጸድቅለት የፌዴራል አካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣንን መጠየቅ ይችላል።

የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም እንደ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ድርጅትና የአፍሪካ ልማት ባንክ ያሉ ተቋማት ያወጧቸው ልዩ ልዩ ፖሊሲዎች፣ አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በአ.ማ.ተ.ግ ጥናቱ ውስጥ እንዲካተቱ ተደርገዋል።

ከተመለከትናቸው አገራዊ የሕግ ሰነዶች መካከል፡-

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሕገ-መንግስት፣ የኢትዮጵያ የአካባቢ ጥበቃ ፖሊሲ (እ.ኤ.አ. 1997)፣ የውሃ ሀብት አስተዳደር ፖሊሲ፣ የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ አዋጅ (299/2003)፣ የአካባቢ ብክለት ቁጥጥር አዋጅ (200/2002)፣ የማኅበረሰብ ጤና ፖሊሲ አዋጅ (200/2000) ይገኙበታል። ዓለም አቀፍ የልማት ፋይናንስ ተቋማትን በሚመለከት ደግሞ የሚከተሉት መመሪያዎችን ተመልክተን አካትተናቸዋል።

የአፍሪካ ልማት ባንክ የአፕሪልን ከለላዎች፡-

- E&S OS 1 (OS1): የአካባቢና ማኅበራዊ ስጋቶች እና ተጽዕኖዎች ግምገማና አስተዳደር
- E&S OS 2 (OS2): ሠራተኞችና የሥራ ሁኔታዎች
- E&S OS 3 (OS3): የሀብቶች የተቀላጠፈ አጠቃቀም እንዲሁም ብክለትን መከላከልና ማስተዳደር
- E&S OS 5 (OS5): የመሬት ግኝት፣ መሬትን የማግኘት የመጠቀም መብት ገደቦች እና ያለፈቃድ ሰዎችን መልሶ ወደ ሌላ ቦታ ወስዶ ማስፈር
- E&S OS 10 (OS10): የባለድርሻዎች ተሳትፎና የመረጃ አገላለጽ

የአይ.ኤፍ.ሲ. የአፈጻጸም ስታንዳርዶች፡-

- የአካባቢያዊና ማኅበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ (PS 1)
- ሠራተኞችና የሥራ ሁኔታ (PS 2)
- የሀብት አጠቃቀም ቅልጥፍና ብክለትን መከላከል (PS 2)
- መሬትን ማግኘትና ያለ ፈቃድ ነዋሪዎችን በሌላ ቦታ ማስፈር (PS 5)
- ብዝሃ-ሕይወት ጥበቃና ሕያው ዘላቂነት ያለው የተፈጥሮ ሀብቶች አስተዳደር (PS 6)
- የባለ ድርሻዎች ተሳትፎና የመረጃ አገላለጽ (PS 10)

የፕሮጀክት ተጽዕኖዎች

ግምገማው ታሳቢ ያደረገው ፕሮጀክት በሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች (5000-7000) የሥራ ዕድል መፍጠርን ጨምሮ በርካታ የማኅበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎች እንደሚኖሩት አመለካከቷል። በሜዲካል ቱሪዝም ረገድም የውጭ ምንዛሬን ለማምጣትና ለማዳን ያስችላል። የዜጎችን ጤናና ምርታማነት ከማረጋገጡም በላይ ታካሚዎች ጥራት ያለውን የጤና ክብካቤ ፍለጋ ወደ ውጪ ከመጓጓዣ አገልግሎቱን እዚሁ እንዲያገኙ ዕድል ይሰጣል። በተጨማሪም እንደ ትራንስፖርትና ምግብ ባሉ አገልግሎቶች እንዲሁም በፍጆታ ምርቶች ግብይት የአካባቢው የንግድ እንቅስቃሴ ላይም አዎንታዊ ሚና ይጫወታል።

በሌላ በኩል ፕሮጀክቱ በርካታ አሉታዊ ተጽዕኖዎችም ሊኖሩት ይችላሉ። ከእነዚህም መካከል በቅድመ-ግንባታው ወቅት የሚጠበቀው ዋነኛ አሉታዊ ተጽዕኖ በፕሮጀክቱ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን ወደሌላ ቦታ ከማስፈረጋት ጋር የሚገናኝ ነው። በአፕሪል 2013 ወቅት የሚኖሩ ዐበይት ተጽዕኖዎች ከጠጣር እና ፈሳሽ ውጋጆች እንዲሁም ትክክለኛ ባልሆነ መቀጣጠል ከሚፈጠር የአየር ብክለት ጋር የተገናኙ ናቸው። ይህ ፕሮጀክት ቢተገብር ብለን የምንመክራቸው ዋና ዋና የተጽዕኖ ማቃለያ እርምጃዎች ተጽዕኖ ከሚደርስበት ማኅበረሰብ ጋር ተገቢ ምክክሮች፣ ተገቢ የውጋጅ ቅነሳና ልዩታ፣ ተገቢ የማቃጠል አሠራሮች እንዲሁም ተገቢ የሆነ የመስክ መረጣ (የነፋስ አቅጣጫ)፣ ስነ-ውብታዊ ተጽዕኖንና ተጽዕኖ የሚደርስበትን አካባቢ መሠረት በማድረግ) እንዲሁም ተገቢ የማቃጠያዎች ዲዛይን ናቸው።

የጥናቱ ወሰን የፕሮጀክቱን ዐበይት የአካባቢያዊና ማኅበራዊ አካላት ላይ ያተኮረ ሲሆን እነዚህም የመስክና የጽሑፎች ቅኝትን መሠረት በማድረግ የተለዩ ናቸው። የመስክ ቅኝቶች፣ በፕሮጀክቱ ተጽዕኖ ሊደርስባቸው የሚችሉ የተለያዩ ተፈጥሮአዊና ሰው-ሰራሽ አካባቢያዊ አሃዶች መኖራቸውን ያመለክታሉ። እነዚህም የመንግስት ትምህርት ቤቶችን፣ ነዋሪዎችን፣ አስተዳደር ጥቃቅን ኤንተርፕራይዞችንና ቤቶችን እንዲሁም የኮንክሪት ማምረቻዎችን ያካትታሉ። የዚህ የአካባቢና ማኅበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ ጥናት ዓላማ የጤና ክብካቤ ፋሲሊቲውን ዋና ዋና አዎንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖዎች መለየት እንዲሁም ከአማራጭ ትንተናዎች ጋር የሚያያዙ የተጽዕኖ ማቃለያ እርምጃዎችን መቀረብ ነው። ሪፖርቱን ለማጠናቀር ከቀዳሚና እና ሁለተኛ ደረጃ የመረጃ ተሰብስቧል። ተጽዕኖ ከደረሰበት ማኅበረሰብና በሌሎች ክፍሎች ከተማ፣ ወረዳ 13 እና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ከሚገኙ ባለድርሻ ቢሮዎች ጋር ምክክሮች ተካሂደዋል።

ከማኅበረሰቡ ጋር የተደረገ ምክክር

ከ100 በላይ ተሳታፊዎች የተገኙበት ምክክር ግንቦት 07 ቀን 2013 ዓ.ም ተካሂዶ ነበር። በዚህ ምክክር ወቅት ሁሉም ተሳታፊዎች ሊባል በሚችል ደረጃ ሜዲካል ካምፕሱ ለአካባቢው ማኅበረሰብ በአጠቃላይ እንደ አገር የሚኖረውን ጠቀሜታ አንስተው ፕሮጀክቱን ተቀብለውታል። ሆኖም መንግስት የሥነ-ልቦናና ኢኮኖሚያዊ ዝግጅት እንዲያደርጉ በቂ ጊዜ እንዳልሰጣቸውና ይህም በግድ እንዲፈናቀሉ እንዳደረጋቸው እንጂ ዘላቂነት ያለውና ጊዜውን ያማከለ መፍትሔ እንዳልሰጣቸው ቅሬታቸውን ገልጸዋል። በዚህም ምክንያት በቦታው የነበሩ የጨረቃ ሰፋሪዎችንና ተከራይተው ነዋሪዎችን ጨምሮ በርካታ ነዋሪዎች መተዳደሪያ እንዳይኖራቸው ሆነዋል። አብዛኛዎቹ ተሳታፊዎች ሮሃ በቀጥታ ተጽዕኖ የደረሰባቸውን ሰዎች የትምህርት ደረጃና የሥራ ልምድን በመመልከት በማስቀደም በፕሮጀክቱ የተለያዩ ደረጃዎች ውስጥ የሥራ ዕድል እንዲያገኙ እንዲያደርግ ሀሳብ ሰጥተዋል። ከዚህም በተጨማሪ የተጀመረው የመልሶ ማስፈራሪያ ዕቅድ ግልጽ፣ ትክክለኛና ተጽዕኖ የሚደርስባቸው አባወራዎች ለአላስፈላጊ ድኅነት የመጋለጣቸውን አደጋ ማቃለል እንዲቻል አስቀድሞ ስለ መልሶ ማስፈራሪያ ፕሮጀክቶች ዝርዝር መረጃን የሚያካትት መሆን እንዳለበት ተናግረዋል።

የአካባቢና ማኅበራዊ አስተዳደር ምንጮች

አካባቢያዊና ማኅበራዊ ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ የሚሆኑት ዋና ዋና የማቃለያና የመከታተያ እርምጃዎች በፕሮጀክት የማቃለያና የማስተዳደሪያ ዕቅዶች መሠረት የሚተገበሩ ይሆናሉ። በተመሳሳይም የማቃለያ እርምጃዎች ትግበራ በአካባቢያዊና ማኅበራዊ ክትትል ዕቅዱ መሠረት ከተቀመጠው በጀት አንጻር የሚረጋገጥ ይሆናል።

ይህ ክትትል በኩባንያው ሥራ መሪዎች በመደበኛነት መከናወን ያለበት ነው። የኩባንያው ሥራ አመራር ቡድን ከከተማው የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን/ወይም የከ/ከተማ እና ወረዳ ቢሮዎች እንዲሁም ከአካባቢው ማኅበረሰብ ተወካዮች ጋር በመሆን የአካባቢና ማኅበራዊ አስተዳደር ዕቅዱን አፈጻጸም በተወሰነ ጊዜ አንዴ መከታተል አለባቸው።

የአካባቢና ማኅበራዊ አስተዳደር ዕቅድ (አ.ማ.አ.ዕ)

ይህ አ.ማ.ተ.ግ ፕሮጀክቱ ሊያስከትላቸው የሚችሉ ተጽዕኖዎችን በመዳሰስ የስጋት ቅንሳ ተግባራት ለማቀድ ያለመ ነው። የሚከተለው ሰንጠረዥ ተጽዕኖዎችና የማቅለያ ተግባራቱ የሚመለከቱትን አካልና ተያያዥ ወጪዎችን በግልጽ የሚያስቀምጥ ነው፡-

የተጽዕኖ መግለጫ	የማቅለያ መፍትሔዎች	አመለካኞች	ኃላፊነት ያለበት አካል	ጊዜ	አዲስ መረጃ	ወጪ (-በር)/ዓመት
የልማት ተነሿዎች	<ul style="list-style-type: none"> - የመልሶ ማስፈር ሒደቱን አስመልክቶ ከነዋሪዎች ጋር መመካከር ያስፈልጋል። - አልሚው የኢትዮጵያ ሕግና ዓለም አቀፍ መርሆችን ባከበረ መልኩ በፕሮጀክቱ ተጽዕኖ ለደረሰባቸው 136 አባወራዎች መልሶ የማስፈር ዕቅድ (መ.ማ.ዕ) እና የመተዳደሪያ ምልሰት ዕቅድ (መ.ም.ዕ) አዘጋጅቷል። - ፕሮጀክቱ ለ136 አባወራዎች የመተዳደሪያ ምልሰት ዕቅድን የሚያካትት የመልሶ ማስፈረር ዕቅድ አየተገበረ ነው። ፕሮጀክቱ ለጨረቃ ሰፋሪዎች የመተዳደሪያ ድጋፍ ክፍያ ያደርጋል፤ የክህሎት ሥልጠናዎችን በመስጠት በሜዲካል ካምፕሎ ግንባታና አፕሬሽን ወቅት የአካባቢውን ሰዎች ይቀጥራል። - ለልማት ተነሿዎች በተለይም ለ8 አባወራዎች በአፋጣኝ አማራጭ የመስፈሪያ ቦታ ሊቀርብ ይገባል። - የልማት ተነሿዎች ቀጣይነት/ዘላቂነት ያላቸውን መተዳደሪያዎች ስለሚሠሩበት መንገድ ምክር ሊያገኙ ይገባል። 	<p>ከማኅበረሰቡ ጋር የሚደረግ ምክክር፤</p> <p>የመ.ማ.ዕ ዝግጅት</p>	<p>የፕሮጀክቱ ባለቤት (ሮሃ ሜዲካል ካምፓስ “ሮ.ሜ.ካ”)</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ አካባቢ ጥበቃ ቢሮ</p> <p>በቦሌ ከ/ከ የመሬት አስተዳደር ቢሮ</p>	<p>ከፕሮጀክቱ ግንባታ በፊት</p> <p>የኢ.ፌ.ዲ.ሪ አካባቢ ጥበቃ ቢሮ</p> <p>በቦሌ ከ/ከ የመሬት አስተዳደር ቢሮ</p>	<p>የመጀመሪያው ምክክር ጃንዋሪ 2021 ላይ ተካሄደ</p> <p>መ.ማ.ዕ እና መ.ም.ዕ ኤፕሪል 2021 ላይ ተዘጋጁ።</p> <p>ለ38 አባወራዎች ሙሉ ካሳ ክፍያ እንዲሁም ለ98 አባወራዎች የመተዳደሪያ ማሻሻያ ክፍያዎች ተፈጽመዋል።</p> <p>በመ.ማ.ዕ መሠረት ለ38 አባወራዎች መልሶ የሚሰፍሩበት አማራጭ ቦታ ቀርቧል።</p>	<p>28,000,000 (የአንድ ጊዜ)</p>
የአየር ብክለት	<ul style="list-style-type: none"> - አላስፈላጊ የተሸከርካሪ እንቅስቃሴዎችን ማስቀረትና ተገቢ የጊዜ ሰሌዳ ማስቀመጥ - በወጣ መንገዶች ላይ የተሸከርካሪዎችን ፍጥነት መገደብ፤ - መሳሪያዎችንና ተሸከርካሪዎችን በአግባቡ ጠግኖ በመያዝ ከመጠን ያለፈ ልቀትን ማስቀረት፤ - በአፕሬሽን ወቅት የአባራ ብክለትን ለመቀነስ የተቆፈሩ ቦታዎች ላይ በየጊዜው ውሃ ማርከፍክ - የግንባታ ሥራው መከናወን ያለበት በአግባቡ በተመዘገቡ ስለ አካባቢ ጥበቃ ግንዛቤ ባለውና ኅላፊነት በሚሰማው ተቋራጭ መሆን አለበት። - የግል ደኅንነት መጠበቂያዎች (ግደመ) ለሠራተኞች እንዲቀርቡ ማድረግና ሠራተኞችም እንዲጠቀሟቸው ማስገደድ ያስፈልጋል። - አባራን ለመቀነስ ግብአቶች ከገልባጮች ላይ ሲገለበጡ ከተገቢው ክፍታ መሆን አለበት። - ከባድ መኪኖች ዋና የካርቦን ሞኖክሳይድና የናይትሪክ አክሳይድ ምንጭ በመሆናቸው ብክለቱን ለመቀነስ በተገቢው መንገድ በመደበኛነት መጠገን አለባቸው። - የአባራ ብናኝ ትንፈላን ለመቀነስ ለሠራተኞች የፊት ማስክ መቅረብ አለበት። 	<p>የ “በፈር ዞን” ይሊያል ይከበራል</p> <p>ከማኅበረሰብ የሚመጣ ቅሬታ</p> <p>የአባራ መፈጠር</p>	<p>ሮሃ ተቋራጭ</p>	<p>በግንባታ ወቅት</p>	<p>ልምድ ያለው ደረጃ አንድ ተቋራጭ ተቀጥሯል።</p> <p>የአ.ማ.ዕ ላይ የሚገኙትን የአየር ብክለት ማስተካከያ እርምጃዎች እንዲተገበር ለኮንትራክተሩ አ.ማ.ተ.ግ እንዲሰጠው ተደርጓል።</p> <p>የቀረበ ቅሬታ የለም።</p>	<p>400,000</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - የግንባታ ዕቃዎችንና ፍርስራሽ የጫኑ ተሽከርካሪዎች በሽራ መሸፈን አለባቸው - ጥሬ ዕቃዎች፣ ተቆፍሮ የወጣ ዐፈርና ሌሎች በናኞች መከማቸትም ሆነ መጓጓዣ ያለባቸው በተሸፈኑ መረቦች ሥር መሆን አለበት፤ - አባራ እንዳይነሳ ለማድረግ ከቁፋሮ በፊትና በአፕራሽን ወቅት በመደበኛነት ውሃ መርጨት፤ - በግንባታ ላይ ያሉ መዋቅሮችን በአባራ መከላከያ መረቦች መሸፈን - በማንዋሉ መሠረት ማሸኛችንና ሞተሮችን በመደበኛነት መጠገን፤ 					
የድምጽ ብክለት	<ul style="list-style-type: none"> - በማንዋሉ መሠረት መሣሪያዎችን በትክክለኛው ጊዜ መጠገን፤ - ከመደበኛ የሥራ ሰዓት ውጪ የሚከናወን የግንባታ ሥራ የፕሮጀክት አስተዳዳሪውን ፈቃድ ማግኘትና አስፈላጊ ሲሆን በአቅራቢያ ላሉ ነዋሪዎች ማስጠንቀቂያ መስጠት ያስፈልጋል - ከ85 ደብዳቤ በላይ የሆኑ ድምጾች የሚፈቀዱት አስቀድመው የጸደቁ ከሆኑና ለአቅራቢው ነዋሪዎች ማስጠንቀቂያ (ቢያንስ ከ2 ቀን በፊት) ከተሰጠ ብቻ ነው፤ - ከፍተኛ ረብሻ የሚፈጠር ድምጽ ያለው ሥራ መከናወን ያለበት ቀን ብቻ ሲሆን ከላይ የተቀመጠው ማስጠንቀቂያ መስጠት አለበት፤ - በግንባታ ሳይቶች ላይ የድምጽ ብክለትን ለመቀነስ የናፍጣ ጀነሬተሮች የድምጽ ማፈኛ ሽፋን ሊኖራቸው ይገባል፤ - በቁፋሮ ሳይቶች፣ የፈረሳ ሳይቶች ላይ ጊዜያዊ የድምጽ መከላከያዎችን ማድረግ፤ - ከፍተኛ ድምጽ ባለባቸው ቦታዎች ላይ በሚሠሩ ወይም ከፍተኛ ድምጽ ባላቸው መሳሪያዎች አካባቢ ለሚሠሩ የጀሮ መሸፈኛና ሌሎች መጠበቂያ መሣሪያዎችን መስጠት - የግንባታ ሥራዎች በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ብቻ መከናወን አለባቸው፤ 	<p>ቅሬታ</p> <p>በቦታው በአካል በመገኘት የሚደረግ ቅኝት</p>	ተቋራጭ፣ ሮሃ	በግንባታ ወቅት	<p>አ.ማ.ማ.ዕ ላይ የሚገኙትን የድምጽ ብክለት ማስተካከያ እርምጃዎች እንዲተገብር ለኮንትራክተሩ አ.ማ.ተ.ግ እንዲሰጠው ተደርጓል።</p> <p>በፕሮጀክቱ ባለቤትና ተቋራጭ መደበኛ ፍተሻ</p> <p>የቀረበ ቅሬታ የለም</p>	100,000
የውሃ ሀብት ብክለት	<ul style="list-style-type: none"> - በውሃ ማጠራቀሚያ ታንክሮች የሚጠጠብጠብ ፍሳሽ እንዳይኖር በየጊዜው መፈተሽ፤ - ተቆፍሮ የወጣ አፈር፣ ጥሬ ዕቃና የግንባታ ብናኝ እንዳይቆላል ተገቢውን የአይያዝና የአወጋገድ መመንገድ መከተል፤ - በኮንክሪት ርጭት ወቅት በመርጫ በመርጫ አላስፈላጊ ፍሳሽን መቀነስ፤ - በጎርፍ ውሃ ማፋሰሻ ውስጥ የሚጠራቀመውን አፈር ለማስቀረት የጎረጎር ውሃ ማፋሰሻን የአሸዋ ከረጢት ካለባቸው የዝቃጭ ማጠራቀሚያዎች ጋር ማዘጋጀት፤ - ከሠራተኞች ካምፕ የሚመጣ ፍሳሽ ወደ ውሃ አካላት እንዳይገባ ለመከላከል ሴፕቲክ ታንኮችን መገንባት፤ - ውጋጆች ከቀሪ (run-off) ውሃ ጋር ተቀላቅለው ወደ ውሃ አካላት እንዳይገቡ ለመከላከል የግንባታና የነዋሪዎች ውጋጅን በተገቢው መንገድ መሰብሰብ፤ ማስተዳደርና ማስወገድ እንዲሁም - የግንባታ ተሽከርካሪዎችና ማሸኛች የዘይት ፍሳሽ እንዳላቸው በየጊዜው መፈተሽ ይኖርባቸዋል። 	የላብራቶሪ ፍተሻ እንዲሁም እንደ አስፈላጊነቱ የመስክ ቅኝት	ተቋራጭ፣ ሮሃ	በግንባታ ወቅት	<p>አ.ማ.ማ.ዕ ላይ የሚገኙትን የ[ውሃ] ብክለት ማስተካከያ እርምጃዎች እንዲተገብር ለኮንትራክተሩ አ.ማ.ተ.ግ እንዲሰጠው ተደርጓል።</p> <p>የወንዝ ውሃ ምርመራና መደበኛ ፍተሻዎች በተቋራጭና ባለቤቱ ተደርገዋል።</p>	385,000.00
በአፈር ላይ የሚደርስ ተጽዕኖዎች	<ul style="list-style-type: none"> - ከምችቶች በኋላ የተከለ ዕድገትን በሚገድቡ ማለስለሻ ቅባቶች፣ ናፍጣ፣ ቤንዚን፣ ቆሻሻ ወይም ሌላ መበከል የለባቸውም፤ - የማንኛውንም ኬሚካል መደፋትና መፍሰስን ይከላከሉ፤ 	የመስክ ቅኝት	ተቋራጭ፣ ሮሃ	በግንባታ ወቅት	የአ.ማ.ማ.ዕ ላይ የሚገኙትን የአፈር ብክለት ማስተካከያ እርምጃዎች እንዲተገብር	200,000.00

	<ul style="list-style-type: none"> - ሽርሽሪን ለመከላከል የአፈር ጥበቃ እርምጃዎችን መውሰድ። በቁፋሮ አካባቢዎች ዙሪያ ጉድጓድ በመቆፈር ዕላፊ ውሃ ወደ ዝቅተኛ አካባቢ እንዳይፈስ ይከላከሉ። ሽርሽሪን ለመከላከል በዝናብ ወቅት ቁፋሮ አያከናውኑ፤ የናፍጣና የሃይድሮሊክ ዘይት ፍሳሽ ለመከላከል ለመሳሪያዎች መደበኛ ጥገና ያድርጉ፤ - የነዳጅ ማከማቻው አካባቢ በአግባቡ መነጠፍ/መጠረግ አለበት፤ - የግንባታ ብናኞች በተሸፈኑ ማከማቻዎችና በተነጠፉ ቦታዎች ሥር መቀመጥ አለባቸው። ለዚህ በተለይ ሳይቶች ላይ መወገድ አለባቸው። - ከሠራተኞች ካምፕ የሚመጣ ፍሳሽ መስክ ላይ ሊለይ ይችላል። የምግብ ውጋጅ/ርጥብ ውጋጅ በሳይቱ ላይ በሚገኙ ጉድጓዶች ውስጥ ኮምፖስት መደረግ አለበት። - ሪሳይክል የሚደረግ ውጋጅ ፈቃድ ላላቸው ነጋዴዎች መሸጥ፤ ቀሪው ደግሞ የውጋጅ አስተዳደር ጎሳፊነት ባላቸው የአካባቢው የመንግስት አካላት አማካኝነት እንዲወገድ መደረግ አለበት። - ተገቢ የጠጣር ውጋጅ አያያዝ አሠራር (ልዩታ፣ መሰብሰብ፣ ማጓጓዣ፣ መልሰሶ መጠቀም፣ ሪሳይክክል፣ መልሶ ማግኘትና ማስወገድ) መኖር አለበት። 	የላይ አፈር ንጣፍ ክምችት (ቁልል)			<p>ለኮንትራክተሩ አ.ማ.ተ.ግ እንዲሰጠው ተደርጓል።</p> <p>ባለቤቱና ተቋራጩ መደበኛ ፍተሻዎችን አድርገዋል።</p>	
<p>የብዝሃ-ሕይወት ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ፕሮጀክቱ በሳይቱ ውስጥ ከፍተኛ የብዝሃ-ሕይወት ዕሴት ያላቸው እና/ወይም የሥነ-ምግባር አገልግሎት የሚሰጡ ልዩ ልዩ አገር በቀል የዛፍ ዝርያዎችን ለመትከል የሚሆን ቦታ በመለየት እንዲሁም የምግባር መብታተንን የሚቀንሱ እንደ ባዮሎጂካል ኮሪደር፣ በአፕሪል ወቅት/በኋላ ምግባሮችን ወደ ነበሩበት የመመለስ ያሉ ርመምጃዎችን በመውሰድ ይህንን ተጽዕኖ ማቃለል ይችላል። - ብዝሃ-ሕይወትን መጠበቅ፣ የሥነ-ምግባር አገልግሎቶችን ማስጠበቅና ሕይወት ያላቸውን የተፈጥሮ ሀብቶች ዘላቂነትን ባማከለ መንገድ ማስተዳደር ለዘላቂ ዕድገት ቁልፍ ናቸው። - የዕጽዋት ምንጣር ለመንገድ ጥርጊያ ና የጉድጓድ ቁፋሮ ተግባራት እስኪያስፈልገው ዝቅተኛ መጠን ብቻ መገደብ አለባቸው። የላይኛው አፈር ንጣፍና የዛፎች ጥልቅ ሥርን ማወክ በተቻለ መጠን ዝቅተኛ መሆን አለበት። - ከአፕሪል ሥራዎችን ቀጥሎ የሚከናወኑ የመልሶ ማልማት ተግባራት ተገቢ ቁጥር ያላቸው አገር በቀል ዝርያዎች መተካላቸውንና በመልሶ ማልማት ዕቅዱ መሠረት መከናወናቸውን ማረጋገጥ፤ - የገጸ-ምድር የአትክልት ሥፍራዎች፣ ርከኖችንና የዕጽዋትና የአትክልት ሥፍራዎችን ጥበቃ ማከናወን፤ - ምንጣሮን በግንባታ ቦታዎች ብቻ መወሰንና ምንጣሮ የማይደረግባቸውን ቦታዎች በምልክት መለየት 	የማደስ/ምልሰት ስትራቴጂዎች መኖር	ተቋራጭ፣ ሮሃ	በግንባታ ወቅት	<p>ባለቤቱ 12,000 የአካባቢው አገር በቀል ዛፎችን ሳይቱ ላይ ተክሏል።</p> <p>ለግንባታ አመቺ እንዲሆን 8 ዛፎች ከነበሩበት ተነክለው ሌላ ሥፍራ ላይ ተተክለዋል።</p>	10,260,000
<p>የመገልገያዎች ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - የውሃ ቁጠባ ቴክኒኮችን መጠቀምና ብክነትን ለመከላከል የሚፈለገውን መጠን ብቻ መጠቀም፤ - መሳሪያዎች አገልግሎት ላይ ካልሆኑ ማጥፋት፣ በሚቻል ጊዜ ሁሉ የተፈጥሮ ብርሃንን መመጠቀምና ሌሎች ጎይል ቆጣቢ አሠራሮች፤ - ለግንባታ ሠራተኞች ተገቢ የመጻዳጃ/መታጠቢያ ፋሲሊቲዎችን ማቅረብ፤ 	የውሃ ጉድጓድ እንዲሁም የጥገና ዕቅድ መኖር	ተቋራጭ፣ ሮሃ	በግንባታ ወቅት	የአ.ማ.ማ.ዕ ላይ የሚገኙትን የመገልገያዎች ተጽዕኖዎች የማስተካከያ እርምጃዎች እንዲተገብር ለኮንትራክተሩ	600,000

	<ul style="list-style-type: none"> - የፍላጎት ማፋሰሻዎች ከሚደፍን ነገር ነፃ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መደበኛ ፍተሽ ማድረግ፤ 				<p>አ.ማ.ተ.ግ እንዲሰጠው ተደርጓል።</p> <p>ተቋራጩና ባለቤቱ መደበኛ ፍተሻዎችን አከናውነዋል።</p>	
<p>የእንቅስቃሴ ፍላጎት ተጽዕኖ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ለሌሎች ተሽከርካሪዎች ከባድ ፍላጎት እንዳለ የሚገልጹ ምልክቶችን በመስክ ዙሪያ ማኖርና የፍጥነት ወሰን ማስቀመጥ፤ - ሁሉም አሽከርካሪዎች የፍጥነት ደንቦችን እንደሚያከብሩ ማረጋገጥ፤ - ግንባታው መንገዱን እንደማይነካና የትራፊክና የመሬት ወሰን ግዴታዎችን ያከበረ መሆኑን ማረጋገጥ፤ - ሁሉም የፕሮጀክት ተሽከርካሪዎች በሕግም ሆነ ከታሰበላቸው ጥቅም አንጻር በጥሩ የቴክኒክ አቋም ላይ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤ 	<p>የአደጋዎች ቁጥር</p>	<p>ተቋራጭ፣ ሮሃ</p>	<p>ግንባታ</p>	<p>የአ.ማ.ማ.ዕ ላይ የሚገኙትን የመገልገያዎች ተጽዕኖዎች የማስተካከያ እርምጃዎች እንዲተገብር ለኮንትራክተሩ አ.ማ.ተ.ግ እንዲሰጠው ተደርጓል።</p> <p>ተቋራጩና ባለቤቱ መደበኛ ፍተሻዎችን አከናውነዋል።</p> <p>የትራፊክ ዝውውር ዕቅድ ተዘጋጅቷል፤ በግንባታ ሳይቱ ምልክቶች ዙሪያ ተደርገዋል</p> <p>ምንም እደገጋ አልተከሰተም</p>	<p>500,000</p>
<p>የሠራተኞች ጤናና ደኅንነት ስጋቶች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - የሠጤደ ስጋቶችንና የማስተካከያ ስትራቴጂ የሚያካትት ዕቅድ ሥራ ላይ ማዋል፤ - ለሁሉም ሠራተኞች በመደበኛነት የጤናና የደኅንነት ሥልጠናዎችን መስጠት፤ - የበርካታ ተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ የሚቀንስ የሥራ የጊዜ ሰሌዳ ማዘጋጀት፤ - መደበኛ የመሣሪያ ፍተሻና ጥገና፤ - አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች (ለምሳሌ፡- ተንቀሳቃሽ የማሽን ክፍሎች) ምልክት እንደተደረገባቸው ማረጋገጥ - በመሣሪያ ሊደርስ ስለሚችል አደጋ ለሠራተኞች ግንዛቤ ማስጨበጥና በቂ የአጠቃቀም ሥልጠና መስጠት፤ - ለሠራተኞች በቂ የግል ደኅንነት መጠበቂያዎችን (ግደመ) መስጠትና ሲያልቁ ለመተካት በመደበኛነት መከታተል፤ - ስጋቶች ባሉባቸው ቦታዎች ሁሉ የሚታዩ የሚነበቡ ምልክቶችን ማስቀመጥ፤ - ወደ ሳይቱና በሳይቱ ዙሪያ የሰዎችን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር በቂ ጥበቃ ማስቀመጥ፤ - በመስክ ላይ ደኅንነቱ የተጠበቀ የመሣሪያዎች ማስቀመጫ/ማከማቻ ማድረግ፤ - የሚታዩ የሚነበቡ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ መቆጣጠሪያ ምልክቶችን ማኖርና በሳይቱ ውስጥና ዙሪያ ለአሽከርካሪዎችና እግሮች ይህንኑ ማሳወቅ፤ 	<p>የአደጋዎች ቁጥር፤ የግደመ መኖር፤ የሥልጠና መስጠት</p>	<p>ተቋራጭ፣ ሮሃ</p>	<p>ግንባታ</p>	<p>የአ.ማ.ማ.ዕ ላይ የሚገኙትን የሠጤደ ስጋቶችን ለማስቀረትና የማስተካከያ እርምጃዎች እንዲተገብር ለኮንትራክተሩ አ.ማ.ተ.ግ እንዲሰጠው ተደርጓል።</p> <p>ተቋራጩና ባለቤቱ መደበኛ ፍተሻዎችን አከናውነዋል። የፕሮጀክቱ ባለቤትና ተቋራጩ የሠጤዕ አዘጋጅተዋል።</p> <p>የግደመ አለ።</p> <p>ሥልጠናዎች በየጊዜው ይሰጣሉ።</p>	<p>3,500,000</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - የእሳት መቆጣጠሪያ መሣሪያዎችን በቀላሉ ማግኘት በሚቻልባቸው ቦታዎች ማስቀመጥና ስለ አጠቃቀማቸው በቂ ሥልጠና ለሠራተኞች መስጠት፤ በመደበኛነት መጠገን፤ - ኪሚካሎችንና ማቴሪያሎችን በሚፈጥሩት የስጋት ዓይነት መሠረት ምልክት ማድረግ፤ - ደንበኝነታቸው የተጠበቀና በቂ የእሳትና የድንገተኛ ሁኔታ የመሰባሰቢያ ቦታዎችን ማዘጋጀትና በተገቢው መንገድ ምልክት የተደረገባቸው መሆኑን ማረጋገጥ፤ - የአደጋ ጊዜ አሠራሮችን መዘርጋትና ሠራተኞችን ማሠልጠን፤ መደበኛ ልምምዶችን መሥራት፤ አጎራባች ነዋሪዎችንም ማሳተፍ - የመጀመሪያ ርዳታ ኪቶችን ማቅረብ 					
የአየር ብክለት	<ul style="list-style-type: none"> - በቤት ውስጥም ሆነ በውጭ የሚኖርን የአየር ብክለት በየሩብ ዓመቱ ማድረግ ያስፈልጋል፤ - የማቃጠያ ፊልተሮች በየዓመቱ መፈተሽና እንደ አስፈላጊነቱ መቀየር አለባቸው፤ - ፖሊክሎሪኔትድ ዲቤንዞ-ዳዮክሲንስ ያሉባቸው ውጋጆችና ፖሊካርቦኔትድ ዲቤንዞ ፊውራንስ ልዩታ ማድረግ ግዴታ ነው፤ እነዚህ ዓይነት ውጋጆች በፍጹም መቃጠል የለባቸውም። - ውጋጆች ወደ ማቃጠያው የሚጨመሩት በመጨረሻው የማቀጣጠያ ክፍል ውስጥ ተፈላጊው የሙቀት መጠን ላይ ከተደረሰ በኋላ ብቻ ነው፤ - የውጋጅ መጨመሪያ ሥርዓቱ ከሙቀት መከታተያና መቆጣጠሪያ ሥርዓቱ ጋር እንዲናበብ በማድረግ የሙቀት መጠኑ ከተፈላጊው ቦታች ከሆነ ተጨማሪ ውጋጅ ወደ ማቃጠያው እንዳይገባ ማድረግ ያስፈልጋል። - የአሲድ ጋዞችን፣ ፓርቲኪዩሌት ማተርንና የሌሎች አየር በካዮችን ልቀት ለመቆጠር የፍሉ ጋዝ ማከሚያ ሥርዓት ይዘረጋል፤ - ተገቢ የውጋጅ ቅንሳና ልዩታ ሥርዓት ይዘረጋል፤ - በምክረ-ሀሳቡ መሠረት ተገቢ የማቃጠያ “ሳይቲንግ”፤ - በምክረ-ሀሳቡ መሠረት ተገቢ የማቃጠያ ንድፍ፤ 	ሪፖርት፣ በአካል በመገኘት መቃኘት	ሮሃ	በማቃጠያ ኦፕሬሽን ወቅት		11,970,000 ለማቃጠያ ወይም ለማጣሪያ ሥርዓት የሚውል የካፒታል ወጪን ያካትታል
የድምጽ ብክለት	<ul style="list-style-type: none"> - ድምጹን ከምንጩ ለማለያየት ቀጣይ ሙሉት (ኢንሱሌሽን) መጠቀም፤ - የውጭ ግድግዳዎችና የጣሪያ ንድፎች በአውሮፕላን/ጌሌኮፕተር እንቅስቃሴ የሚፈጠር የድምጽ ብክለት ተጽዕኖን የሚቀንሱ መሆን አለባቸው፤ - የግድግዳና የጣሪያ-ኮርኒስ አሴምብሊዎች የደጅ-ቤት ውስጥ ትራንስሚሽን ክላስ ፊትንግ 40 ወይም ከዚያ በላይ ወይም የድምጽ ትራንስሚሽን ክላስ ፊትንግ 50 ወይም ከዚያ በላይ ሊኖራቸው፤ የሕንጻው አካል የሆነ መስኮት ደግሞ ከላይ ከተቀመጡት ፊትንጎች በአንዳቸው 30፤ ወይም ከ10,000 ኮሙርሻል ጆት አውሮፕላኖች በላይ ከሚያስተናግዱ አየር ማረፊያዎች በ5 ማይል (8 ኪሜ) ርቀት ውስጥ ወይም ከፈጣን መንገዶች በ1000 ጫማ (300 ሜትር) ርቀት ውስጥ ያሉ ሕንጻዎች ከሆኑ ደግሞ ከዚያ በላይ ሊኖራቸው ይገባል፤ 	ሪፖርት፣ በአካል በመገኘት መቃኘት፣ የቅሬታዎች ብዛት	ሮሃ	ኦፕሬሽን		600,000

	<ul style="list-style-type: none"> - የድምጽ መጠኖች ከድምጽ ገደብ በሚያልፉበት ጊዜ እንደ ማሞቂያ፣ ጅጌሬተር ያሉ መሳሪያዎችን ለብቻ መለየትና በእነዚህ መሳሪያዎች አካባቢዎች ለሚሠሩ ሠራተኞች የጀሮ መሸፈኛ ማቅረብ፤ - የሚፈቀዱ የድምጽ መጠኖች ከፍ ያሉ ከሆኑ ከፍተኛ ድምጽ ያላቸውን ተግባራት ቀን ቀን ማከናወን፤ - ዝቅተኛ የድምጽ ሬቲንግ ወይም የድምጽ መቀነሻ ቴክኖሎጂ ያሏቸውን መሳሪያዎች መጠቀም፤ - መሳሪያዎችንና ማሽኖችን እንዲሁም ጀነሬተሮችን በማንጠቀቻቸው መሠረት በመደበኛነት መጠገን። 					
<p>የውሃ ሀብት ተጽዕኖ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ኤፍሎዌንትስ (ሁሉም ሜዲካል ፈሳሽ ውጋጆች) ወደ አካባቢው ከመለቀቃቸው በፊት ማከም፤ - በሲንክ ማፋሰሻዎች የሚወጣው ውሃ ወደ ፍሳሽ ሥርዓቱ እንዲገባ ከመደረጉ በፊት ወደ ማጠራቀሚያ ታንክ ገብቶ በጸረ-ተዋህሲያን ይታከማል። - ዝቃጭ ወደ ኮተቤ የማከሚያ ፕላንት በቫኪዩም ካሚሮኖች ይጓዳል፤ - በማንኛውም ስርገት (ሊኬጅ) ምክንያት ብክለት እንዳይኖር የስርጭት ቦታ የውሃ ጥራት ፍተሻ ይደረጋል። - በጎርፍ ውሃና በጠጣር ውጋጅ መካከል ንክኪ እንዳይኖር ተገቢ የጠጣር ቆሻሻ አያያዝ ሊኖር ይገባል፤ - የተቃጠለ አመድ የሚወገደው ደጎንነታቸው በተጠበቁ ቦታዎች በብቻ ነው፤ - የጎርፍ ውሃ ማፋሰሻዎች ከኤፍሎውንት ማፋሰሻዎች የተለዩ መሆን አለባቸው፤ - በቴክኒካል መመዘኛው መሠረት መደበኛ የማከሚያ ፕላንት ክትትል - የጎርፍ ውሃ ሥርዓቱ በዓመቱ ከከባድ ዝናብ በፊት መፈተሽና መጸዳት አለበት። - ምርጥ ተሞክሮዎችን ሥራ ላይ በማዋል የውሃ ብክነትን መከላከልና ኪሳራን መቀነስ፤ - የስርገት (ሊኬጅ) መለያ ሲስተም በመግጠም ከማከሚያ ፕላንቱ የሚመጣ ውሃ እንዳይባከን መከላከል፤ እንዲሁም - የውሃ ማከሙን ሥራ ቅልጥፍናና የታከመውን ውሃ ጥራት ለመፈተሽ በየስድስት ወሩ መደበኛ ክትትል ማድረግ 	<p>እንደ አስፈላጊነቱ የላብራቶሪ ፍተሻ፣ ሪፖርት እና በአካል በመገኘት መቃኘት</p>	<p>ሮሃ</p>	<p>አፕሪል</p>		<p>35,000,000</p>
<p>በአፈር ላይ የሚደርስ ተጽዕኖ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ኤፍሎዌንትስ (ሁሉም ሜዲካል ፈሳሽ ውጋጆች) ወደ አካባቢው ከመለቀቃቸው በፊት ማከም፤ - በሲንክ ማፋሰሻዎች የሚወጣው ውሃ ወደ ፍሳሽ ሥርዓቱ እንደደዲገባ ከመደረጉ በፊት ወደ ማጠራቀሚያ ታንክ ገብቶ በጸረ-ተዋህሲያን ይታከማል። - በሰነዱ ውስጥ በተቀመጠው ምክረ-ሀሳብ መሠረት ተገቢ የጠጣርና የፈሳሽ ውጋጆች አያያዝ፤ - ኬሚካልና ባዮሜዲካል ውጋጆች የኢትዮጵያ መንግስት ባስቀመጣቸው መመሪያዎች መሠረት ማስወገድ ያስፈልጋል፤ 	<p>ሪፖርት፣ በአካል ተገኝቶ መቃኘት</p>	<p>ሮሃ</p>	<p>አፕሪል</p>		<p>17,000,000</p>
<p>የመገልገያዎች ተጽዕኖ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - የውሃ ቁጠባ ቴክኒኮችን በመጠቀም የሚፈለገውን መጠን ብቻ በመጠቀም የውሃ ብክነትን መከላከል፤ 	<p>ሪፖርት</p>	<p>ሮሃ</p>	<p>አፕሪል ፊብ</p>		<p>8,550,000</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - የውሃ ጉድጓዶችን ቆፍሮ በአማራጭ የውሃ ምንጭነት መጠቀም፤ - ሥራ ላይ ባልሆኑበት ጊዜ መሣሪያዎችን በማጥፋት፤ የተፈጥሮ ብርሃንን በመጠቀምና ሌሎች የቁጠባ መንገዶችን በመጠቀም ወዘተ ኅይልን መቆጠብ - ለአነስተኛ አፕራሽኖች የፀሐይ ኅይልን መጠቀም፤ - በመደበኛ አፕራሽኖች ወቅት የሚፈለገውን የውሃ መጠን ብቻ መጠቀም፤ - የውሃና ኤሌክትሪክ ኅይል ቁጠባ ምልክቶችን ማስቀመጥ፤ - ከፍተኛ የኅይል ቅልጥፍና (ኢፊሽንሲ) ያሏቸውን ማሽኖችና መሣሪያዎች መጠቀም እንዲሁም ቅልጥፍናቸውን ለማስቀጠል በየጊዜው ጥገና ማድረግ እንዲሁም ለሠራተኞች የውሃና የኅይል ቁጠባ ግንዛቤን መፍጠር፤ 					
<p>የእንቅስቃሴ ፍሰት ተጽዕኖ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ወደ መስክ ውስጥና ከመስክ ለመውጣት የሚደረግ የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ ለመቆጠጠር የሚታዩና ግልጽ ምልክቶችን ማስቀመጥ፤ - ለድንገተኛ ጊዜ አፕራሽኖችን ለሠራተኞች ከዋናው በር ይልቅ አማራጭ መውጫና መግቢያዎችን ማዘጋጀት፤ - በሳይቱ ዙሪያ ያለውን ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት የሚያመለክቱና የፍጥነት ወሰንን የሚያሳዩ ምልክቶችን ማስቀመጥ፤ - ሁሉም የፕሮጀክቱ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ሕጎችን እንደሚያከብሩ ማረጋገጥ፤ - ሁሉም ተሽከርካሪዎች በሕግ በተቀመጠውና ለታለሙበት ዓላማ በሚሆን ጥሩ የቴክኒክ አቋም ላይ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤ 	<p>ሪፖርት፣ በአካል በመገኘት መቃኘት</p>	<p>ሮሃ</p>	<p>አፕራሽን</p>		<p>600,000</p>
<p>የሥራ ቦታ ደንበኞችና የማህበረሰብ ጤና ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - የሠጠው/ሥደጤ ዕቅድን በሥራ ላይ ማዋል፤ - ለላብራቶሪ ሠራተኞች ስለ መሣሪያዎች አጠቃቀምና አያያዝ ቴክኒኮች ሥልጠና መስጠት፤ - የሮሃ “ሄፓታይቲስ” በየዓመቱ መፈተሽና እንደ አስፈላጊነቱ መቀየር አለባቸው፤ - የናሙና እና የውጋጅ አያያዝ፣ ማጓጓዣና ክምችትን የሚመለከት ሥልጠና ይሰጣል፤ - ሁሉም ዕቃዎች በአውቶክሌቭ ወይም በኬሚካል ዲስኪንፊክሽን መጸዳት አለባቸው፤ - ቀጣይነት ያለው የሥራ ቦታ ጤንነትና ደንበኞች ሥልጠና ለሁሉም ሠራተኞች መስጠት፤ - አደጋ ሊፈጥሩ በሚችሉ አካባቢዎች ውስጥ ወይም መሣሪያዎች ላይ ለሚሠሩ ሠራተኞች ግደመ ይቀርባል፤ የግደመ ርጅና ሲኖር ይቀየራሉ፤ - እንደ አስፈላጊነቱ የሚነበቡ ምልክቶችንና ትእምርቶችን ማስቀመጥ፤ - የአሳት መቆጣጠሪያ መሣሪያዎችን ማቅረብና ሙሉ ለሙሉ ለሚሠሩ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መደበኛ ጥገና ማድረግ፤ - አስጊ ሥራ ለሚሠሩ ሠራተኞች ውጤታማ ክትባቶችንና የሕክምና አማራጮችን ማቅረብ፤ - በባዮ ባንክ ማዕከሉ ለሚሠሩ ሠራተኞች ስለ ፓቶጂኒክና የመግደል ዐቅም ያላቸው ኤጀንቶች አያያዝ ልዩ ሥልጠና መስጠት እንዲሁም ብቁ በሆኑ ሠራተኞች አማካኝነት የኢንፎርሜሽን ኤጀንቶች ተጓዳኞች አያያዝ አሠራሮች ቁጥጥር/ክትትል ማድረግ፤ 	<p>ሪፖርት፣ በአካል በመገኘት መቃኘት</p>	<p>ሮሃ</p>	<p>አፕራሽን</p>		<p>በቢዝነስ ሞዴሉ የአፕራሽንን ወጪ ውስጥ የተካተተ በመሆኑ እዚህ ጋር የሚገለጽ ዋና ወጪ የለም</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - የተሰነጠቁ ወይም በትክክል ያልታሰቡ አምጥውሎች ሲወጡ ሊሰበሩ ወይም ሊፈነዱ ስለሚችሉ ኢንፎክሽን ማቴሪያሎችን የሚይዙ አምጥውሎች በፍጹም በፈሳሽ ናይትሮጅን ውስጥ መጨመር የለባቸውም፤ - የአሳትና የድንገተኛ ሁኔታ የመሰባሰቢያ ቦታዎችን መለየትና ሁሉም በመስክ የሚገኙ ሰዎች እንዲያውቁቸው ማድረግ (ለምሳሌ፡- በአሳንሰር፣ ደረጃዎች ወዘተ ላይ ካርታዎችን በመለጠፍ)፤ - ለአደገኛና ተቀጣጣይ ንጥረ-ነገሮች በቂ ማከማቻ ማዘጋጀትና ገቢ/ወጪ ሰውን መቆጣጠር፤ - የጤና ክብካቤ ውጋጆችን እንቅስቃሴ፣ አያያዝና አስተዳደር በመከታተል የሠጤደ ስጋት እንደማይፈጥሩ ማረጋገጥ፤ - የኢንፎክሽን መከላከያ ኮሚቴ ማቋቋም፤ - ኢንፎክሽንን መከላከልና የታካሚ ደኅንነት ስታንዳርዶችን በሥራ ላይ ማዋል፤ - ከኤክስ-ሬይ፣ ኤም አር አይ እና አልትራ ሳውንድ ማሽኖች የሚመነጩ ጨረራን ለመከላከል ተገቢ መከላከያዎችን ወይም ልዩታዎችን ማድረግ፤ - መደበኛ የኤክስ-ሬይ፣ ኤም አር አይ እና አልትራ ሳውንድ ማሽኖች ፍተሻ፤ 					
<p>የውሃ ሀብት ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - አደገኛ ያልሆነ ውጋጅ ወደ ተፈቀዱ የማስወገጃ ፋሲሊቲዎች ይወሰዳል፤ - የድንገተኛ ፍሰት/መደፋት የምላሽ ዕቅድ፤ - በተገቢው ሁኔታ የተመረጡ የዕጽዋት ዝርያዎችን የያዘ “አረንጓዴ መቀነት”፤ - ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ የዲኮሚሽኒንግ ዕቅድ ማዘጋጀት፤ 	<p>በአካል በመገኘት መቃኘት</p>	<p>ሮሃ ፣ ተቋራጭ</p>	<p>ዲኮሚሽን</p>		<p>300,000 ራሱን የቻለ የዲኮሚሽኒንግ ዕቅድ የማዘጋጃ ወጪ</p>
<p>የውጋጅ ማመንጨት ስጋቶች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - አደገኛ ያልሆነ ውጋጅ ወደ ተፈቀዱ የማስወገጃ ፋሲሊቲዎች ይወሰዳል፤ - የፕሮጀክት መስክ ድልደላ (ሌቭሊንግ)፡ - የፕሮጀክት መስክ ምልሰት፤ - ተጽዕኖ ለመቀነስ የዲኮሚሽኒንግ ፕላን ማዘጋጀት፤ 	<p>በአካል በመገኘት መቃኘት</p>	<p>ሮሃ ፣ ተቋራጭ</p>	<p>ዲኮሚሽን</p>		
<p>የሥራ ቦታ ጤናና ደኅንነት ስጋቶች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - የሥራ ቦታው ጤናማ መሆን አለበት፡፡ - ሠራተኞች የኤች አይ ቪን እና ሌሎች በደም የሚተላለፉ በሽታ አምጪዎችን ሥርጭት የመከላከያ እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው፡፡ - ተገቢ የጤና ሥልጠና ለሠራተኞች መሰጠት አለበት፡፡ተጽዕኖን ለመቀነስ የዲኮሚሽኒንግ ዕቅድ ማዘጋጀት፤ 	<p>በአካል በመገኘት መቃኘት</p>	<p>ሮሃ ፣ ተቋራጭ</p>	<p>ዲኮሚሽን</p>		
					<p>ጠቅላላ</p>	<p>52,810,000</p>

የተጽዕኖ መግለጫ	የቀረቡ የማቅለያ እርምጃዎች	የክትትል አምላካችን	ኃላፊነት ያለባቸው አካላት	የሪፖርት ማቅረቢያ ጊዜ	የሚፈለገው በጀት ዲ/ዋይ፣ የክትትል ወጪ
1. ቅድመ-ግንባታ እና ግንባታ					
የልማት ተነሿዎች	<ul style="list-style-type: none"> - ከነዋሪዎች ጋር ስለ መልሶ መስፈር ሒደቱ መመካከር ያስፈልጋል። - ለ8 አባወራዎች መ.ማ.ዕ እና መምዕ መዘጋጀተት አለበት። - ፕሮጀክቱ ለ129 አባወራዎች የመተዳደሪያ ማሻሻያን የሚያካትት የመ.ማ.ዕ እየተገበረ ይገኛል። ፕሮጀክቱ ለጨረቃ ሰፋሪዎች የመተዳደሪያ ድጋፍ፣ የክሂሎት ሥልጠና ይሰጣል። በሜዲካል ካምፕሱት ግንባታና አፕሪክስ ወቅት ሠራተኞችን ከአካባቢው ነዋሪዎች ይቀጥራል። - ለልማት ተነሿዎች በተለይም ለ8 አባወራዎች አፋጣኝ ምትክ ቦታ ሊሰጥ ይገባለል። - ለልማት ተነሿዎች (በተለይም የከብት አርባታ ላይ ለመሰማራት ፍላጎት ያሳዩት ስለመተዳደሪያ ተግባራት ምክር ሊሰጣቸው ይገባል። 	ከማኅበረሰቡ ጋር ምክክር	ከማኅበረሰቡ ጋር ምክክር	በየሲድስት ወሩ	5,000
የአየር ብክለት	<ul style="list-style-type: none"> - አላስፈላጊ የተሸከርካሪ እንቅስቃሴዎችን ማስቀረትና ተገቢ የጊዜ ሰሌዳ ማስቀመጥ - በ “ፒሲታ” መንገዶች ላይ የተሸከርካሪዎችን ፍጥነት መገደብ፤ - መሣሪያዎችንና ተሸከርካሪዎችን በአግባቡ ጠግቶ በመያዝ ከመጠን ያለፈ ልቀትን ማስቀረት፤ - በአፕሪክስ ወቅት የአባራ ብክለትን ለመቀነስ የተቆረሩ ቦታዎች ላይ በየጊዜው ውሃ ማርከፍከፍ - የግንባታ ሥራው መከናወን ያለበት በአግባቡ በተመዘገበ፣ ስለ አካባቢ ጥበቃ ግንዛቤ ባለውና ኅላፊነት በሚሰማው ተቋራጭ መሆን አለበት። - የግል ደኅንነት መጠበቂያዎች (ግደመ) ለሠራተኞች እንዲቀርቡ ማድረግና ሠራተኞችም እንዲጠቀሟቸው ማስገደድ ያስፈልጋል። - አባራን ለመቀነስ ግብአቶች ከገልባጮች ላይ ሲገለበጡ ከተገቢው ከፍታ መሆን አለበት። - ከባድ መኪኖች ዋና የካርቦን ሞኖክሳይድና የድይትሪክ አካላይድ ምንጭ በመሆናቸው ብክለቱን ለመቀነስ በተገቢው መንገድ በመደበኛነት መጠገን አለባቸው። - የአባራ ብናኝ ትንፈሳን ለመቀነስ ለሠራተኞች የፈት ማስክ መቅረብ አለበት። - ለግንባታ መሣሪያዎችና ተሸከርካሪዎች ዝቅተኛ የሰልፈር መጠን ያለውን ናፍጣ መጠቀም - የግንባታ ዕቃዎችንና ፍርስራሽ የጫኑ ተሸከርካሪዎች በሽራ መሸፈን አለባቸው - ጥሬ ዕቃዎች፣ ተቆፍሮ የወጣ ዐፈርና ሌሎች በናኞች መከማቸትም ሆነ መጓጓዣ ያለባቸው በተሸፈኑ መረቦች ሥር መሆን አለበት፤ - አባራ እንዳይነሳ ለማድረግ ከቆፋሮ በፊትና በአፕሪክስ ወቅት በመደበኛነት ውሃ መርጨት፤ - በግንባታ ላይ ያሉ መዋቅሮችን በአባራ መከላከያ መረቦች መሸፈን - በማንዋሉ መሠረት ማሸፍትንና ሞተሮችን በመደበኛነት መጠገን፤ 	የ “በፈር ዞን” (የአካባቢ መከለያ ዞን) ተለይቷል፣ ተከብሯል	ሮሃ ተቋራጭ	በየሲድስት ወሩ	5,000
የድምጽ ብክለት	<ul style="list-style-type: none"> - በማንዋሉ መሠረት መሣሪያዎችን በትክክለኛው ጊዜ መጠገን፤ - ከመደበኛ የሥራ ሰዓት ውጪ የሚከናወን የግንባታ ሥራ የፕሮጀክት አስተዳዳሪውን ፈቃድ ማግኘትና አስፈላጊ ሲሆን በአቅራቢያ ላሉ ነዋሪዎች ማስጠንቀቂያ መስጠት ያስፈልጋል፤ - ከ85 ዴሲቤል በላይ የሆኑ ድምጾች የሚፈቀዱት አስቀድመው የጸደቁ ከሆኑና ለአቅራቢው ነዋሪዎች ማስጠንቀቂያ (ቢያንስ ከ2 ቀን በፊት) ከተሰጠ ብቻ ነው፤ 	ቅሬታ	ተቋራጭ፣ ሮሃ	በየሲድስት ወሩ	5,000

	<ul style="list-style-type: none"> - ከፍተኛ ረብሻ የሚፈጥር ድምጽ ያለው ሥራ መከናወን ያለበት ቀን ብቻ ሲሆን ከላይ የተቀመጠው ማስጠንቀቂያ መሰጠት አለበት፤ - በግንባታ ሳይቶች ላይ የድምጽ ብክለትን ለመቀነስ የናፍጣ ጀነሬተሮች የድምጽ ማፈኛ ሽፋን ሊኖራቸው ይገባል፤ - በቁፋሮ ሳይቶች፣ የፈረሳ ሳይቶች ላይ ጊዜያዊ የድምጽ መከላከያዎችን ማድረግ፤ - ከፍተኛ ድምጽ ባለባቸው ቦታዎች ላይ በሚሠሩ ወይም ከፍተኛ ድምጽ ባላቸው መሣሪያዎች አካባቢ ለሚሠሩ የጀሮ መሸፈኛና ሌሎች መጠበቂያ መሣሪያዎችን መስጠት - የግንባታ ሥራዎች በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ብቻ መከናወን አለባቸው፤ 				
የውሃ ሀብት ብክለት	<ul style="list-style-type: none"> - በውሃ ማጠራሚያ ታንክሮች የሚሰርቅ ፍሳሽ እንዳይኖር በየጊዜው መፈተሽ፤ - ተቆፍሮ የወጣ አፈር፣ ጥሬ ዕቃና የግንባታ ብናኝ እንዳይቆለል ተገቢውን የአያያዝና የአወጋገድ መመንገድ መከተል፤ - በኮንክሪት ርጭት ወቅት በመርጫ በመርጨት አላስፈላጊ ፍሰትን መቀነስ፤ - በጎርፍ ውሃ ማፋሰሻ ውስጥ የሚጠራቀመውን አፈር ለማስቀረት የጎረገር ውሃ ማፋሰሻን የአሸዋ ከረጢት ካለባቸው የዝቃጭ ማጠራቀሚያዎች ጋር ማዘጋጀት - ከሠራተኞች ካምፕ የሚመጣ ፍሳሽ ወደ ውሃ አካላት እንዳይገባ ለመከላከል ሴፕቲክ ታንኮችን መገንባት፤ - ውጋጆች ከቀሪ (run-off) ውሃ ጋር ተቀላቅለው ወደ ውሃ አካላት እንዳይገቡ ለመከላከል የግንባታና የነዋሪዎች ውጋጅን በተገቢው መንገድ መሰብሰብ፣ ማስተዳደርና ማስወገድ እንዲሁም - የግንባታ ተሽከርካሪዎችና ማሽኖች የዘይት ፍሳሽ እንዳላቸው በየጊዜው መፈተሽ ይኖርባቸዋል። 	የላብራቶሪ ፍተሻ፣ እንደ አስፈላጊነቱ የመስክ ቅኝት	ተቋራጭ፣ ሮሃ	በየሦስት ወሩ	10,000
የአፈር ተጽዕኖዎች	<ul style="list-style-type: none"> - ከምችቶች በኋላ የተከል ዕድገትን በሚገድቡ ማለስላሻ ቅባቶች፣ ናፍጣ፣ ቤንዚን፣ ቆሻሻ ወይም ሌላ መበከል የለባቸውም፤ - የማንኛውንም ኬሚካል መደፋትና መፍሰስን ይከላከሉ፤ - ሽርሽሪን ለመከላከል የአፈር ጥበቃ እርምጃዎችን መውሰድ። በቁፋሮ አካባቢዎች ዙሪያ ጉድጓድ በመቆፈር ዕላፊ ውሃ ወደ ዝቅተኛ አካባቢ እንዳይፈስ ይከላከሉ። ሽርሽሪን ለመከላከል በዝናብ ወቅት ቁፋሮ አያከናውኑ፤ የናፍጣና የሃይድሮሊክ ዘይት ፍሳሽ ለመከላከል ለመሣሪያዎች መደበኛ ጥገና ያድርጉ፤ - የነዳጅ ማከማቻው አካባቢ በአግባቡ መጠፍ/መጠረግ አለበት፤ - የግንባታ ብናኞች በተሸፈኑ ማከማቻዎችና በተነጠፉ ቦታዎች ሥር መቀመጥ አለባቸው። ለዚሁ በተለዩ ሳይቶች ላይ መወገድ አለባቸው። - ከሠራተኞች ካምፕ የሚመጣ ፍሳሽ መስክ ላይ ሊለይ ይችላል። የምግብ ውጋጅ/ርጥብ ውጋጅ በሳይቱ ላይ በሚገኙ ጉድጓዶች ውስጥ ኮምፖስት መደረግ አለበት። - ሪሳይክል የሚደረግ ውጋጅ ፈቃድ ላላቸው ነጋዴዎች መሸጥ፣ ቀሪው ደግሞ የውጋጅ አስተዳደር ጎላፊነት ባላቸው የአካባቢው የመንግስት አካላት አማካኝነት እንዲወገድ መደረግ አለበት። - ተገቢ የጠጣር ውጋጅ አያያዝ አሠራር (ልዩታ፣ መሰብሰብ፣ ማጓጓዝ፣ መልሰሶ መጠቀም፣ ሪሳይክክል፣ መልሶ ማግኘትና ማስወገድ) መኖር አለበት። 	የመስክ ቅኝት፣ የላይኛው ንጣፍ አፈር ክምር መኖር	ተቋራጭ፣ ሮሃ	በየስድስት ወሩ	4,000

<p>የብዝሃ-ሕይወት ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ፕሮጀክቱ በሳይቱ ውስጥ ከፍተኛ የብዝሃ-ሕይወት ዕቅድ ያላቸው እና/ወይም የሥነ-ምግባር አገልግሎት የሚሰጡ ልዩ ልዩ አገር በቀል የዛፍ ዝርያዎችን ለመትከል የሚሆን ቦታ በመለየት እንዲሁም የምግባር መብታተንን የሚቀንሱ አንደ ባዮሎጂካል ኮሪደር፣ በአፕሪል ወቅት/በኋላ ምግባሮችን ወደ ነበሩበት የመመለስ ያሉ ርመምጃዎችን በመውሰድ ይህንን ተጽዕኖ ማቃለል ይችላል። - ብዝሃ-ሕይወትን መጠበቅ፣ የሥነ-ምግባር አገልግሎቶችን ማስጠበቅና ሕይወት ያላቸውን የተፈጥሮ ሀብቶች ዘላቂነትን ባማከለ መንገድ ማስተዳደር ለዘላቂ ዕድገት ቁልፍ ናቸው። - የዕጽዋት ምንጣፍ ለመንገድ ፕሮጊዩና የጉድጓድ ቁፋሮ ተግባራት እስኪሟሰፈሩት ወይንም ዝቅተኛ መጠን ብቻ መገደብ አለባቸው። የላይኛው አፈር ንጣፍና የዛፎች ጥልቅ ሥርን ማወክ በተቻለ መጠን ዝቅተኛ መሆን አለበት። - ከአፕሪል ሥራዎችን ቀጥሎ የሚከናወኑ የመልሶ ማልማት ተግባራት ተገቢ ቁጥር ያላቸው አገር በቀል ዝርያዎች መተካላቸውንና በመልሶ ማልማት ዕቅዱ መሠረት መከናወናቸውን ማረጋገጥ፤ - የገጸ-ምድር የአትክልት ሥፍራዎች፣ ርከኖችንና የዕጽዋትና የአትክልት ሥፍራዎችን ጥበቃ ማከናወን፤ - ምንጣፍን በግንባታ ቦታዎች ብቻ መወሰንና ምንጣፍ የማይደረግባቸውን ቦታዎች በምልክት መለየት 	<p>የምልሰት ስትራቴጂዎች መኖር</p>	<p>ተቋራጭ፣ ሮሃ</p>	<p>በየሰድስት ወሩ</p>	<p>3,000</p>
<p>የመገልገያ ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - የውሃ ቁጠባ ቴክኒኮችን መጠቀምና ብክነትን ለመከላከል የሚፈለገውን መጠን ብቻ መጠቀም፤ - መሣሪያዎች አገልግሎት ላይ ካልሆኑ ማጥፋት፣ በሚቻል ጊዜ ሁሉ የተፈጥሮ ብርሃንን መመጠቀምና ሌሎች ጎይል ቆጣቢ አሠራሮች፤ - ለግንባታ ሠራተኞች ተገቢ የመጸዳጃ/መታጠቢያ ፋሲሊቲዎችን ማቅረብ፤ - የፍላጎት ማፋሰሻዎች ከሚደፍን ነገር ነፃ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መደበኛ ፍተሽ ማድረግ፤ 	<p>የጉድጓድ መኖር፣ የጥገና ዕቅድ መኖር</p>	<p>ተቋራጭ፣ ሮሃ</p>	<p>በየሰድስት ወሩ</p>	<p>2,000</p>
<p>የእንቅስቃሴ ፍሰት ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ለሌሎች ተሽከርካሪዎች ከባድ ፍሰት እንዳለ የሚገልጹ ምልክቶችን በመስክ ዙሪያ ማኖርና የፍጥነት ወሰን ማስቀመጥ፤ - ሁሉም አሽከርካሪዎች የፍጥነት ደንቦችን እንደሚያከብሩ ማረጋገጥ፤ - ግንባታው መገንዳት እንደማይካና የትራፊክና የመሬት ወሰን ግዴታዎችን ያከበረ መሆኑን ማረጋገጥ፤ - ሁሉም የፕሮጀክት ተሽከርካሪዎች በሕግም ሆነ ከታሰባቸው ጥቅም አንጻር በጥሩ የቴክኒክ አቋም ላይ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤ 	<p>የአደጋዎች ቁጥር</p>	<p>ተቋራጭ፣ ሮሃ</p>	<p>በየሰድስት ወሩ</p>	<p>6,000</p>
<p>የጤና የደህንነትና አካባቢ ስጋቶች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - የሠጤደ ስጋቶችንና የማስተካከያ ስትራቴጂ የሚያካትት ዕቅድ ሥራ ላይ ማዋል፤ - ለሁሉም ሠራተኞች በመደበኛነት የጤናና የደህንነት ሥልጠናዎችን መስጠት፤ - የበርካታ ተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ የሚቀንስ የሥራ የጊዜ ሰሌዳ ማዘጋጀት፤ - መደበኛ የመሣሪያ ፍተሻና ጥገና፤ - አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች (ለምሳሌ፡- ተንቀሳቃሽ የማሽን ክፍሎች) ምልክት እንደተደረገባቸው ማረጋገጥ - በመሣሪያ ሊደርስ ስለሚችል አደጋ ለሠራተኞች ግንዛቤ ማስጨበጥና በቂ የአጠቃቀም ሥልጠና መስጠት፤ - ለሠራተኞች በቂ የግል ደህንነት መጠበቂያዎችን (ግደመ) መስጠትና ሲያልቁ ለመተካት በመደበኛነት መከታተል፤ - ስጋቶች ባሉባቸው ቦታዎች ሁሉ የሚታዩ የሚነበቡ ምልክቶችን ማስቀመጥ፤ - ወደ ሳይቱና በሳይቱ ዙሪያ የሰዎችን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር በቂ ጥበቃ ማስቀመጥ፤ 	<p>የአደጋዎች ቁጥር፣ የግደመ መኖር፣ የሥልጠና መስጠት</p>	<p>ተቋራጭ፣ ሮሃ</p>	<p>በየሰድስት ወሩ</p>	<p>10,000</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - በመስክ ላይ ደኅንነት የተጠበቀ የመሣሪያዎች ማስቀመጫ/ማከማቻ ማድረግ፤ - የሚታዩ የሚነበቡ የተሸከርካሪ እንቅስቃሴ መቆጣጠሪያ ምልክቶችን ማኖርና በሳይቱ ውስጥና ዙሪያ ለአሸከርካሪዎችና አግረኞች ይህንን ማሳወቅ፤ - የእሳት መቆጣጠሪያ መሣሪያዎችን በቀላሉ ማግኘት በሚቻልባቸው ቦታዎች ማስቀመጥና ስለ አጠቃቀማቸው በቂ ሥልጠና ለሠራተኞች መስጠት፤ በመደበኛነት መጠገን፤ - ከሚካሉት ማቴሪያሎችን በሚፈጥሩት የስጋት ዓይነት መሠረት ምልክት ማድረግ፤ - ደኅንነታቸው የተጠበቀና በቂ የእሳትና የድንገተኛ ሁኔታ የመሰባሰቢያ ቦታዎችን ማዘጋጀትና በተገባው መንገድ ምልክት የተደረገባቸው መሆኑን ማረጋገጥ፤ - የአደጋ ጊዜ አሠራሮችን መዘርጋትና ሠራተኞችን ማሠልጠን፤ መደበኛ ልምምዶችን መሥራት፤ አገራት ነዋሪዎችንም ማሳተፍ - የመጀመሪያ ርዳታ ኪቶችን ማቅረብ 				
2. የአገልግሎት ፈቃድ ተጽዕኖዎች					
የአየር ብክለት	<ul style="list-style-type: none"> - በቤት ውስጥም ሆነ በውጭ የሚኖርን የአየር ብክለት በየሩብ ዓመቱ ማድረግ ያስፈልጋል፤ - የማቃጠያ ፊልተሮች በየዓመቱ መፈተሽና እንደ አስፈላጊነቱ መቀየር አለባቸው፤ - ፖሊክሎሪኔት ዲቤንዝ-ዳዮክሲንስ ያሉባቸው ውጋጆችና ፖሊክሮባኔት ዲቤንዝ ፊውራንስ ልዩታ ማድረግ ግዴታ ነው፤ እነዚህ ዓይነት ውጋጆች በፍጹም መቃጠል የለባቸውም። - ውጋጆች ወደ ማቃጠያው የሚጨመሩት በመጨረሻው የማቀጣጠያ ክፍል ውስጥ ተፈላጊው የሙቀት መጠን ላይ ከተደረሰ በኋላ ብቻ ነው፤ - የውጋጅ መጨመሪያ ሥርዓቱ ከሙቀት መከታተያና መቆጣጠሪያ ሥርዓቱ ጋር እንዲያበብ በማድረግ የሙቀት መጠኑ ከተፈላጊው ቦታች ከሆነ ተጨማሪ ውጋጅ ወደ ማቃጠያው እንዳይገባ ማድረግ ያስፈልጋል። - የአሲድ ጋዞችን፣ ፓርቲኪዩሌት ማተርንና የሌሎች አየር በካዮችን ልቀት ለመቆጠር የፍሉ ጋዝ ማከሚያ ሥርዓት ይዘረጋል፤ - ተገቢ የውጋጅ ቅነሳና ልዩታ ሥርዓት ይዘረጋል፤ - በምክረ-ሀሳቡ መሠረት ተገቢ የማቃጠያ “ሳይቲንግ”፤ - በምክረ-ሀሳቡ መሠረት ተገቢ የማቃጠያ ንድፍ፤ 	ሪፖርት፣ በአካል በመገኘት መቃኘት	ሮሃ	በየሰድስት ወሩ	8,000
የድምጽ ብክለት	<ul style="list-style-type: none"> - ድምጹን ከምንጩ ለማለያየት ቀጣይ ሙሉት (ኢንሱሌሽን) መጠቀም፤ - የውጭ ግድግዳዎችና የጣሪያ ንድፎች በአውሮፕላን/ሄሊኮፕተር እንቅስቃሴ የሚፈጠር የድምጽ ብክለት ተጽዕኖን የሚቀንሱ መሆን አለባቸው፤ - የግድግዳና የጣሪያ-ኮርኒስ አሴምብሊዎች የደጅ-ቤት ውስጥ ትራንስሚሽን ክላስ ፊቲንግ 40 ወይም ከዚያ በላይ ወይም የድምጽ ትራንስሚሽን ክላስ ፊቲንግ 50 ወይም ከዚያ በላይ ሊኖራቸው፤ የሕንጻው አካል የሆነ መስኮት ደግሞ ከላይ ከተቀመጡት ፊቲንጎች በአንዳቸው 30፣ ወይም ከ10,000 ኮሙኒካሽን ጆት አውሮፕላኖች በላይ ከሚያስተናግዱ አየር ማረፊያዎች በ 5 ማይል (8 ኪሜ) ርቀት ውስጥ ወይም ከፈጣን መንገዶች በ1000 ሜግ (300 ሜትር) ርቀት ውስጥ ያሉ ሕንጻዎች ከሆኑ ደግሞ ከዚያ በላይ ሊኖራቸው ይገባል፤ - የድምጽ መጠኖች ከድምጽ ገደብ በሚያልፉበት ጊዜ እንደ ማጠቃለያ፣ ጄኔሬተር ያሉ መሣሪያዎችን ለብቻ መለየትና በእነዚህ መሣሪያዎች አካባቢዎች ለሚሠሩ ሠራተኞች የጀር መሸፈኛ ማቅረብ፤ 	ሪፖርት፣ በአካል በመገኘት መቃኘት፣ የቅሬታዎች ቁጥር	ሮሃ	በየሰድስት ወሩ	5,000

	<ul style="list-style-type: none"> - የሚፈቀዱ የድምጽ መጠኖች ከፍ ያሉ ከሆኑ ከፍተኛ ድምጽ ያላቸውን ተግባራት ቀን ቀን ማከናወን ዝቅተኛ የድምጽ ሬቲንግ ወይም የድምጽ መቀነሻ ቴክኖሎጂ ያላቸውን መሣሪያዎች መጠቀም፤ - መሣሪያዎችንና ማሽኖችን እንዲሁም ጀነሬተሮችን በማንዋሎቻቸው መሠረት በመደበኛነት መጠገን። 				
<p>የውሃ ሀብት ተጽዕኖ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ኤፍሎዌንትስ (ሁሉም ሜዲካል ፈሳሽ ውጋጆች) ወደ አካባቢው ከመለቀቃቸው በፊት ማከም፤ - በሲንክ ማፋሰሻዎች የሚወጣው ውሃ ወደ ፍሳሽ ሥርዓቱ እንዲገባ ከመደረጉ በፊት ወደ ማጠራቀሚያ ታንክ ገብቶ በጸረ-ተዋህሲያን ይታከማል። - ዝቃጭ ወደ ኮተቤ የማከሚያ ፕላንት በቫኪዩም ካሚኖች ይጓጓዛል፤ - በማንኛውም በመንጠባጠብ(ሊኬጅ) ምክንያት ብክለት እንዳይኖር የሰርጭት ቦታ የውሃ ጥራት ፍተሻ ይደረጋል። - በጎርፍ ውሃና በጠጣር ውጋጅ መካከል ንክኪ እንዳይኖር ተገቢ የጠጣር ቆሻሻ አያያዝ ሊኖር ይገባል፤ - የተቃጠለ አመድ የሚወገደው ደኅንነታቸው በተጠበቁ ቦታዎች በብቻ ነው፤ - የጎርፍ ውሃ ማፋሰሻዎች ከኤፍሎዌንት ማፋሰሻዎች የተለዩ መሆን አለባቸው፤ - በቴክኒካል መመዘኛው መሠረት መደበኛ የማከሚያ ፕላንት ክትትል - የጎርፍ ውሃ ሥርዓቱ በዓመቱ ከከባድ ዝናብ በፊት መፈተሽና መጸዳት አለበት። - ምርጥ ተሞክሮዎችን ሥራ ላይ በማዋል የውሃ ብክነትን መከላከልና ኪሳራን መቀነስ፤ - የሰርገት (ሊኬጅ) መለያ ሲስተም በመግጠም ከማከሚያ ፕላንቱ የሚመጣ ውሃ እንዳይባክን መከላከል፤ እንዲሁም - የውሃ ማከሙን ሥራ ቅልጥፍና የታከመውን ውሃ ጥራት ለመፈተሽ በየስድስት ወሩ መደበኛ ክትትል ማድረግ 	<p>አስፈላጊ ከሆነ የላብራቶሪ ፍተሻ፤ ሪፖርትና በአካል ተገኝቶ መቃኘት</p>	<p>ሮሃ</p>	<p>በየሥራት ወሩ</p>	<p>80,000</p>
<p>የአፈር ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ኤፍሎዌንትስ (ሁሉም ሜዲካል ፈሳሽ ውጋጆች) ወደ አካባቢው ከመለቀቃቸው በፊት ማከም፤ - በሲንክ ማፋሰሻዎች የሚወጣው ውሃ ወደ ፍሳሽ ሥርዓቱ እንዲገባ ከመደረጉ በፊት ወደ ማጠራቀሚያ ታንክ ገብቶ በጸረ-ተዋህሲያን ይታከማል። - በሰነዱ ውስጥ በተቀመጠው ምክረ-ሀሳብ መሠረት ተገቢ የጠጣርና የፈሳሽ ውጋጆች አያያዝ፤ - ከሚከፈልና ባዮሜዲካል ውጋጆች የኢትዮጵያ መንግስት ባስቀመጣቸው መመሪያዎች መሠረት ማስወገድ ያስፈልጋል፤ 	<p>ሪፖርት፤ በአካል ተገኝቶ መቃኘት</p>	<p>ሮሃ</p>	<p>በየስድስት ወሩ</p>	<p>6,000</p>
<p>የመገልገያ ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - የውሃ ቁጠባ ቴክኒኮችን በመጠቀምና የሚፈለገውን መጠን ብቻ በመጠቀም የውሃ ብክነትን መከላከል፤ - የውሃ ጉድጓዶችን ቆፍሮ በአማራጭ የውሃ ምንጭነት መጠቀም፤ - ሥራ ላይ ባልሆኑበት ጊዜ መሣሪያዎችን በማጥፋት፤ የተፈጥሮ ብርሃንን በመጠቀምና ሌሎች የቁጠባ መንገዶችን በመጠቀም ወዘተ ኅይልን መቆጠብ - ለአነስተኛ ኦፕሬሽኖች የፀሐይ ኅይልን መጠቀም፤ - በመደበኛ ኦፕሬሽኖች ወቅት የሚፈለገውን የውሃ መጠን ብቻ መጠቀም፤ - የውሃና ኤሌክትሪክ ኅይል ቁጠባ ምልክቶችን ማስቀመጥ፤ - ከፍተኛ የኅይል ቅልጥፍና (ኢፊሽንሲ) ያላቸውን ማሽኖችና መሣሪያዎች መጠቀም እንዲሁም ቅልጥፍናቸውን ለማስቀጠል በየጊዜው ጥገና ማድረግ እንዲሁም - ለሠራተኞች የውሀሃና የኅይል ቁጠባ ግንዛቤን መፍጠር፤ 	<p>ሪፖርት</p>	<p>ሮሃ</p>	<p>በየስድስት ወሩ</p>	<p>15,000</p>

<p>የእንቅስቃሴ ፍሰት ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ወደ መስክ ውስጥና ከመስክ ለመውጣት የሚደረግ የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የሚታዩና ግልጽ ምልክቶችን ማስቀመጥ፤ - ለድንገተኛ ጊዜ አፕሬሽኖችና ለሠራተኞች ከዋናው በር ይልቅ አማራጭ መውጫና መግቢያዎችን ማዘጋጀት፤ - በሳይቱ ዙሪያ ያለውን ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት የሚያመለክቱና የፍጥነት ወሰንን የሚያሳዩ ምልክቶችን ማስቀመጥ፤ - ሁሉም የፕሮጀክቱ አሽከርካሪዎች የትራፊክ ሕጎችን እንደሚያከብሩ ማረጋገጥ፤ - ሁሉም ተሽከርካሪዎች በሕግ በተቀመመጠውና ለታለሙበት ዓላማ በሚሆን ጥሩ የቴክኒክ አቋም ላይ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤ 	<p>ሪፖርት፣ በአካል ተገኝቶ መቃኘት</p>	<p>ሮሃ</p>	<p>በየሦስት ወሩ</p>	<p>6,000</p>
<p>የአካባቢ፣ የጤናና ደኅንነት እንዲሁም የማህበረሰብ ጤና ተጽዕኖዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> - የሠጤደ/ሥደጤ ዕቅድን በሥራ ላይ ማዋል፤ - ለላብራቶሪ ሠራተኞች ስለ መሳያዎች አጠቃቀምና አያያዝ ቴክኒኮች ሥልጠና መስጠት፤ - የሮሃ “ኔፓ ፊልተሮች” በየዓመቱ መፈተሽና እንደ አስፈላጊነቱ መቀየር አለባቸው፤ - የናሙና እና የውጋጅ አያያዝ፣ ማጓጓዝና ከምችትን የሚመለከት ሥልጠና ይሰጣል - ሁሉም ዕቃዎች በአውቶክሌቭ ወይም በኪሚካል ዲስኬንጌክሽን መጻፍት አለባቸው - ቀጣይነት ያለው የሥራ ቦታ ጤንነትና ደኅንነት ሥልጠና ለሁሉም ሠራተኞች መስጠት፤ - አደጋ ሊፈጥሩ በሚችሉ አካባቢዎች ውስጥ ወይም መሳሪያዎች ላይ ለሚሠሩ ሠራተኞች ግደመ ይቀርባል፤ የግደመ ርጅና ሲኖር ይቀየራሉ፤ - እንደ አስፈላጊነቱ የሚነበቡ ምልክቶችንና ትእምርቶችን ማስቀመጥ፤ - የእሳት መቆቆጣጠሪ መሳሪያዎችን ማቅረብና ሙሉ ለሙሉ የሚሠሩ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መደበኛ ጥገና ማድረግ፤ - አስጊ ሥራ ለሚሠሩ ሠራተኞች ውጤታማ ክትባቶችንና የሕክምና አማራጮችን ማቅረብ፤ - በባዮ ባንክ ማዕከሉ ለሚሠሩ ሠራተኞች ስለ ፓቶጂኒክና የመግደል ዐቅም ያላቸው ኤጀንቶች አያያዝ ልዩ ሥልጠና መስጠት እንዲሁም ብቁ በሆኑ ሠራተኞች አማካኝነት የኢንፌክሽን ኤጀንቶችና ተጓዳኞች አያያዝ አሠራሮች ቁጥጥር/ክትትል ማድረግ፤ - የተሰነጠቁ ወይም በትክክል ያልታሰቡ አምፕሎች ሲወጡ ሊሰበሩ ወይም ሊፈነዱ ስለሚችሉ ኢንፌክሽን ማቴሪያሎችን የሚይዙ አምፕሎች በፍጹም በፈሳሽ ናይትሮጅን ውስጥ መጨመር የለባቸውም፤ - የእሳትና የድንገተኛ ሁኔታ የመሰባሰቢያ ቦታዎችን መለየትና ሁሉም በመስክ የሚገኙ ሰዎች እንዲያውቋቸው ማድረግ (ለምሳሌ፡- በእሳት ስር፣ ደረጃዎች ወዘተ ላይ ካርታዎችን በመለጠፍ)፤ - ለአደገኛና ተቀጣጣይ ንጥረ-ነገሮች በቂ ማከማቻ ማዘጋጀትና ገቢ/ወጪ ሰውን መቆጣጠር፤ - የጤና ክብካቤ ውጋጆችን እንቅስቃሴ፣ አያያዝና አስተዳደር በመከታተል የሠጤደ ስጋት እንደማይፈጥሩ ማረጋገጥ፤ - የኢንፌክሽን መከላከያ ኮሚቴ ማቋቋም፤ - ኢንፌክሽንን መከላከልና የታካሚ ደኅንነት ስታንዳርዶችን በሥራ ላይ ማዋል፤ - ከኤክስ-ሬይ፣ ኤም አር አይ እና አልትራ ሳውንድ ማሽኖች የሚመነጭ ጨረራን ለመከላከል ተገቢ መከለያዎችን ወይም ልዩታዎችን ማድረግ፤ - መደበኛ የኤክስ-ሬይ፣ ኤም አር አይ እና አልትራ ሳውንድ ማሽኖች ፍተሻ፤ 	<p>ሪፖርት፣ በአካል ተገኝቶ መቃኘት</p>	<p>ሮሃ</p>	<p>በየሦስት ወሩ</p>	<p>10,000</p>

3. ዲኮሚሽን ፈዝ ተጽዕኖዎች					
የውሃ ሀብት ተጽዕኖዎች	<ul style="list-style-type: none"> - አደገኛ ያልሆነ ውጋጅ ወደ ተፈቀዱ የማስወገጃ ፋሲሊቲዎች ይወሰዳል፤ - የድንገተኛ ፍሰት/መደፋት የምላሽ ዕቅድ፤ - በተገቢው ሁኔታ የተመረጡ የዕጽዋት ዝርያዎችን የያዘ “አረንጓዴ መቀነት”፤ 	በአካል ተገኝቶ መቃኘት	ሮሃ ፣ ተቋራጭ	በየሦስት ወሩ	3,000
የውጋጅ ማመንጨት ተጽዕኖዎች	<ul style="list-style-type: none"> - አደገኛ ያልሆነ ውጋጅ ወደ ተፈቀዱ የማስወገጃ ፋሲሊቲዎች ይወሰዳል፤ - የፕሮጀክት መስክ ድልደላ (ሌቭሊንግ). - የፕሮጀክት መስክ ምልሰት፤ 	በአካል ተገኝቶ መቃኘት	ሮሃ ፣ ተቋራጭ	በየሦስት ወሩ	5,000
የሥራ ቦታ የጤናና የደገገነት ስጋቶች	<ul style="list-style-type: none"> - የሥራ ቦታው ጤናማ መሆን አለበት። - ሠራተኞች የኤች አይ ቪን እና ሌሎች በደም የሚተላለፉ በሽታ አምጪዎችን ሥርጭት የመከላከያ እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው፤ - ተገቢ የጤና ሥልጠና ለሠራተኞች መሰጠት አለበት፤ 	በአካል ተገኝቶ መቃኘት	ሮሃ ፣ ተቋራጭ	በየሦስት ወሩ	6,000
ጠቅላላ የክትትል ወጪ					194,000

የቅሬታ አፈታት

አብይ ሊባሉ የሚችሉ ቅሬታዎች ይነሳሉ ተብሎ አይጠበቅም። ሆኖም ባለ ድርሻዎች ከየትኛውም የፕሮጀክቱ ገጽታ የሚነሱ ቅሬታዎቻቸው የሚፈቱበትን መንገድ ለማመቻቸት የሚከተሉት የቅሬታ አፈታት መንገዶች ተዘጋጅተዋል። ማኅበረሰቡ ስለ ቅሬታ አፈታት ሥነ-ሥርዓቶች በራሳቸው ቋንቋ እንዲያውቁ ይደረጋል። የቅሬታ አፈታት መንገዶች የሚመለከቱ መረጃዎች ሁሉ ሰዎች ሊመለከቱባቸው በሚችሉ ቦታዎችና በሚሰየሙ የማኅበረሰብ ተጠሪዎች ጋር እንዲለጠፉ/እንዲቀመጡ ይደረጋል።

አልሚው/ተቋራጩ በመልሶ ማስፈራሪያ ዕቅድ ትግበራ ወቅት ለቅሬታ አፈታት ብቻ የተለየ ቢሮ እና ቅሬታዎችን ለመስማት የተዘጋጀ የስልክ መስመር ይኖረዋል። አልሚው/ተቋራጩ ከማንኛውም ባለ ድርሻ በአካል፣ በኢሜይል፣ በፖስታ፣ በስል ወይም በማንኛውም አግባብነት ባለው የተግባራት መስመር በኩል የሚቀርቡ ከፕሮጀክቱ ጋር የሚያያዙ አስተያየቶችን ወይም አቤቱታዎችን በሙሉ ይቀበላል። ደንበኛው/ተቋራጩ አንድ የቅሬታ መኮንን መድቦ የቅሬታዎቹን ዝርዝር እንዲሰማ፣ ቅሬታዎቹን/አስተያየቶቹን የቅሬታ አቅራቢውን ስም፣ ቅሬታው የቀረበበትን ቀን፣ የጉዳዩን አጭር መግለጫ፣ የቀረቡትን የማስተካከያ እርምጃዎችና ለቅሬታ አቅራቢ መልስ የተሰጠበትን ቀን የሚያካትት መዝገብ ላይ በአጭሩ እንዲያሰፍር ያደርጋል።

አልሚው/ተቋራጩ ሁሉንም ቅሬታዎች በ6 የሥራ ቀናት ውስጥ መዝገብ እንደደረሱት ማረጋገጫ መስጠት እንዲሁም በ15 የሥራ ቀናት ውስጥ ምላሽ መስጠት አለበት። ሁሉም ምላሾች ቅሬታ አቅራቢዎቹ በሚመርጡት የተግባራት መንገድ መሠረት በጽሑፍ ወይም በንግግር ሊሰጡ ይችላሉ።

ሚናዎችና ኅላፊነቶች

የፕሮጀክቱ አልሚ፡- አካባቢያዊና ማኅበራዊ ተጽዕኖዎችን ማስተዳደርና መከታተል።

የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን፡- የአካባቢና ማኅበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ የጥናት ሪፖርቱን መገምገምና ማጽደቅ እንዲሁም የአካባቢያዊና ማኅበራዊ ማስተዳደርያ ዕቅዱን አፈጻጸም የመከታተል ኅላፊነት አለበት።

የአካባቢያዊና ማኅበራዊ ማስተዳደሪያ ዕቅዱን እንዲሁም የአካባቢያዊና ማኅበራዊ ማስተዳደሪያና መከታተያ ዕቅድን ጨምሮ ለሁሉም የአካባቢያዊና ማኅበራዊ እርምጃዎች የሚያስፈልገው ጠቅላላ በጀት ግምት ብር 53,004,000.00 ወይም ዩ.ኤስ.ዲ 925,026.178 (1 ዩ.ኤስ.ዲ = 57.3 ብር ምንዛሬ ተመን) ነው።

አካባቢያዊና ማኅበራዊ አፈጻጸም

በመሰከ ቅኝት እንዲሁም በአ.ማ.ማ.ዕ ግምገማ መሠረት ከባንያው በአካባቢያዊና ማኅበራዊ ተጽዕኖዎች ማስተዳደሪያ ዕቅድ መሠረት እየተንቀሳቀሰ ነው። የግንባታ እንቅስቃሴዎች ከአየር ብክለት፣ በመደፋት/መፍሰስ ምላሽ ዕቅድ፣ ከመልሶ ማስፈራሪያ የድርጊት ዕቅድ፣ ከድንገተኛ ሁኔታ ምላሽ ዕቅድ ዝግጅት፣ ከድምጽ ብክለት፣ ከእንቅስቃሴ ፍሰት ተጽዕኖ እና የሥራ ቦታ አደጋዎች አንጻር ተገምግመዋል። የአፈሪ ተጽዕኖና የውሃ ሀብት ተጽዕኖ ግምገማው እንቅስቃሴው በከፊል የተሟላ ቢሆንም በአካባቢና ማኅበራዊ ተጽዕኖ ግምገማው ውስጥ በተቀመጡት የማሻሻያ እርምጃዎች መሠረት የማስተካከያ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው።